

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Porva Község Önkormányzata** (cím: 8429 Porva, Fő u. 33. törzsszám: 15569767 képviseli: Veimperlé Kovács Andrea polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős,**

másrészről a **BAKONYKARST Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között, az alábbi feltételek mellett,

a **Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARST Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARST Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARST Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyomról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jeig tart.*

A nemzeti vagyron része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

**Porva Község Önkormányzata.**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyorra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggően víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzat tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvánartartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelős** kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelős**i státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Porva Község Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímrel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaszárt rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelő víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értécsökkentési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásába 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontásterében az átvezetésről gondoskodik.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyomról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemektől részletes vagyonteltárt készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatokat összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyónának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

A vagyonaúszállással érintett víziközművek,  
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszámaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatátás nélkül hozzájárulhat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében



meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelméi benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszerekkel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

#### V.

##### Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

#### VI.

##### Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezheti

el a vagyontételekést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VII.

### Üzemeltetési szerződések módosítása és egysegítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyontételekést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződések módosíthatók, tartalmát kibővíthetik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által áthárított és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyontételekést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződések egysegességet úgy, hogy egymás közt vagyontkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltató**, 2 példány a tulajdont átvéő **Ellátásért felelőst** illet meg.


#### Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháruló víziközmű vagyont bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egyúháshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

*Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elővásták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.*

Veszprém, 2012. december 11.

  
  
Porva Község Önkormányzata  
Ellátásért felelős

  
.....  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
Víziközmű-szolgáltató

#### **Záradék:**

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a .83/2012. (XV. hó 24. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **I. számú melléklet**

## Az átháramló víziközmű vagyon bemutatása

### *Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer*

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a porvai ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Porva Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Porva vízellátása a Borzavár, Zirc víziközmű-rendszerekből biztosított. Saját vízbázissal (forrásfoglalás) is rendelkezik, de az vízminőségi okok miatt nem üzemel.

A kistérségi vízmű-rendszerben Borzavár, Zirc Csetény és Szápár, Olaszfalu, Nagyesztergár, Dudar és Bakonyhána, Tés, Bakonyoszlop, Csesznek, Bakonyszentkirály, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszerehez, valamint Bakonyoszlop-Csesznek-Bakonyszentkirály főművi rendszereihez csatlakozik.

Porva vízellátása a borzavári  $2 \times 75 \text{ m}^3$ -es medencétől kiépített gravitációs távvezetéken Porva település beszerelt, nyomáscsökkentőn keresztül történik. Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között az átadási pont a borzavári víziközmű-rendszer  $2 \times 75 \text{ m}^3$  - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre kiépített vízméőhely.

Porva saját vízbázisa (forrásfoglalás), a borzavári távvezeték község hálózatra történő rácsatlakozásánál meglévő  $25 \text{ m}^3$ -es medence és nyomásfokozó (hydrofor) nem üzemel.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamattírányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzembn működteti.

### Víziközművek villamos energia ellátása

#### Porva, forrás és átemelő gépház:

Az átemelő gépház a községi 0,4 kV-os kisérsztűltésű hálózatról van ellátva vill. energiával.

A kisérsztűltésű hálózat léágazó oszlopára szerelt fogyasztásmérő szekrényből földkábeles léágazás van kiépítve a POLIDOM épületben lévő erőáramú elosztóig. Jelenleg nem üzemel.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a saját, a mellékelt rajzon 1. számú víziközmű-rendszerként lehatárolt egység vagyonlemeire vonatkozik.

Rendszertűggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyílván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, valamint az átemelő gépház szivattyú.



Ellátásért felelős: **Porva**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Borzavár-Porva távvezeték	csővezeték távvezeték	NA100 KM-PVC	1.951,00	m	1.645.018	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	168,00	m	120.528	víziközmű vagyon
Porva átemelő gépház	kerítés		23,00	m	17.891	víziközmű vagyon
	25 m3 medence		25,00	m3	102.160	víziközmű vagyon
	átemelő gépház épület		13,00	m2	286.332	víziközmű vagyon
	védterület	Porva 142 hrsz.	49,00	m2	5.000	víziközmű vagyon
	gépészet		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház szivattyú	SP 10-12	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Porva forrásfoglalás	kerítés		160,00	m	95.360	víziközmű vagyon
	forrásfoglalás		1,00	db	155.956	víziközmű vagyon
	védterület	Porva 0154/2 hrsz.	1.677,00	m2	112.000	víziközmű vagyon
Porva vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.055,00	m	7.660.755	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: *Porva*

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonektár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése		Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Porva vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D63 KPE	78,00	m	216.873	víziközmű vagyon
	bekötés	171 db	733,00	m	3.402.187	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	430,00	m	38.800	víziközmű vagyon
Összesen					13.858.860	

## **2. számú melléklet**



**2/1. számú melléklet**

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
PORVA	2	200	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	2 külterület								

**2/2. számú melléklet**

**Zirc-Olaszfalu-Nagyesztergár-Dudar-Bakonyhána-Borzavár-Porva**

vizbázis:      **Reguly-forrás**

**Zirc 1. sz. vízműkút**

**Zirc 2. sz. vízműkút**

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
22.134/2000.		281/0120-9294	2009.04.23	b, k védőterület

**Előírások ingatlanulajdonosok számára:**

ingatlanhasználati korlátozások, egyéb előírások	Alaphatározat	Határidő
	2.7. pont	folyamatos

**Előírások Önkormányzatok számára:**

	Alaphatározat	Határidő
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	2.4-2.5. pont	folyamatos
szükség esetén kártalanítás	2.6. pont	folyamatos
kerítés építése, tábla kinyelvezése	2.7 pont	mód. 2012.12.31
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	3. pont	folyamatos
2.7 pontban előírtak érvényesítése, teljesülésük ell.	3. pont	folyamatos

**Előírások Jegyző számára:**

	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	3. pont	folyamatos
2.7 pontban előírtak érvényesítése, teljesülésük ell.	3. pont	folyamatos

Borzavár-Porva

vizbázis: Porva-galériaforrás

lktatószám	Jel.	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
20.915-5/1999.	k.		47/2862-2863		k vt.
44383/10	h.	20983/2005.	47/2862-2863 (VÉD)	2010.06.23	hydr. A, B vt.

Előírások Onkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
növény- és talajvédelmi előírások betartatása		k. 2.4/a pont	folyamatos
szükség esetén kártalanítás		k. 2.6. pont	folyamatos
20.915-5/1999. határozat 2.7.1-2.7.3. pontjában		k. 2.7-2.8. pont	mód. 2012.12.31
20.915-5/1999. határozat 2.7.4. pontjában		k. 2.7-2.8. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		k. 2.9. pont	folyamatos
szükség esetén kártalanítás		h. 9.1. pont	folyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása		h. 9.5. pont	folyamatos
kommunális szennyvizek megfelelő gyűjtése, elvezetése		h. 9.6-9.8. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása		h. 7.1. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi, állattartási előírások betartatása		h. 9.9-9.13. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		h. 10.1. 11. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása		h. 10.1. 11. pont	folyamatos
kommunális szv-k elvezetésére javaslatteétel		h. 10.2. pont	2010.12.31
Porva 0213 hrsz tulajdonosának kötelezése hull. felszámolására		h. 10.3. pont	60 nap
kötelezés szv-tárolók folyadékzáróságának felülvizsgálatára		h. 10.4. pont	2010.12.31

Előírások Jegyző számára:		Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		k. 2.9. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		h. 12. pont	folyamatos

Előírások ingatlantulajdonosok számára:		Alaphatározat	Határidő
20.915-5/1999. határozat 2.7.1-2.7.3. pontjában		k. 2.7-2.8. pont	mód. 2012.12.31
20.915-5/1999. határozat 2.7.4. pontjában		k. 2.7-2.8. pont	folyamatos



2010 SEPT 20

**ESZTÉTIKAI ÉS  
GYÖNYÖZŐ**

Iktatószám

a 2004. évi CXI. törvény alapján.  
2010. 07. 16

.....  
2010-07-16  
~~Dobro~~  
.....  
osztályvezető /

oszały wężci

Ügyszámunk:	1529/2019	2019. 01. 21.
Iktatászámmunk:	5779/170	Műszaki Ig.
Vizikönyvi szám:		Viz. Ig.
281/0120-9294		

Ügyintézőnk: Bártól Csenge

Ügyintézőnk: Bártól Csenge

Tárgy: Zirc városi vízmű védőterületéről vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása

# HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜJ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) üzemeltetésben álló Zirc városi vízmű vízminőség védelmére kiadott, 21012/1979.1. számú vízügyi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: alaphatározatot) módosító 22134/2000. sz. határozatot az alábbiak szerint
- módosítom.
- I.1. A 22134/2000. sz. határozat 2.7 pontjában, a tennető keleti, vízmű felőli határán kerítés építésére és a kitéblázásra vonatkozóan a teljesítési határidőt 2012. december 31.-ében állapítom meg.

**módosítom.**

# INDOKOLÁS

A KDT. Könyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 22134/2000. számú határozattal kijelölte Zirc városi vízmű védőterületét.

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telephone: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-5664

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdktfv.zoldhatosag.hu>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat 2.7. pontjában vízbázis-védelmi teendők kerülnek előírásra Zirc Város Önkormányzata részére, meghatározott teljesítési határidővel.

A Bakonykarszt Zrt. a 705-2/2010/K-1 ügyiratszámú beadványában kifogásolta a rövid teljesítési határidők megjelölését, és kérelmezte annak meghosszabbítását.

Kérelmének indokolásaként előadta, hogy az előírások teljesítését KEOP 2.2.3.B pályázat keretében kívánja megvalósítani és a pályázat eredményes megvalósításához szükséges a határidők módosítása.

A tervdokumentációt mellékelve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D és 32/E §-ai alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete a 4462/3/2010. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulását megadta, a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadja.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam, a kérelmet saját hatáskörben elbírálv a határozatot a rendelkező rész 1.1. pontjában rögzítettek szerint módosítottam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-ára.

Döntésemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által biztosított jogkörömben hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 20/3.11. és 44. pontja alapján 100.000 Ft.

A határozatommal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a R. 2. § (4) bekezdése alapján 50.000.- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leletének napja: 2010. 07. 20.

A Felügyelőség az ügyintézési jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. június 29.


Kiadmány hitelesség:

Flórián Józsefné

Dr. Zay Andrea s.k.

engedélyezési iroda ügykezelője

igazgató



58598

2003. SEP. 5.

## Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275

0456-1/2007/7-1

fcl

21.648 /2003.

Tárgy: Zirc városi vízmű vízjogi  
üzemeltetési engedélyének  
módosítása

Frigyesiné /Gépelte: Dunnicsné

Vksz.: 281/0120-9294

## Határozat

A BAKONYKARSZT RT. – 8200 Veszprém, Pápai u. 41. – (továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott 22.134/2000. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 22.134/2000. sz. határozatot az alábbiakban

módosítom.

1. A módosító határozat 2.2. „Külső védőterület” fejezet módosul:

A „Részletükben érintett földrészek”-nél a 049/6 hrsz.-ot visszavonom és helyébe a 049/15 hrsz. kerül.

A „Teljes területükben érintett földrészek” fejezet kiegészül a 049/6 hrsz. megoszlása során kialakult földrészek helyrajziszámaival:

049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/16, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20, 049/21, 049/22

2. A módosító határozat 2.4. pontja módosul:

„Zirc belterület” táblázat 6. sorszám alatti helyrajzszámot (számelírás miatt) kijavítom:

Helyesen:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m <sup>2</sup> )	Terhelt terület (m <sup>2</sup> )
6.	449	844	844



„Zirc külterület” táblázat módosul:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m <sup>2</sup> )	Terhelt terület (m <sup>2</sup> )
1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/7	1325	1325
6.	049/8	1327	1327
7.	049/9	1982	1982
8.	049/10	1995	1995
9.	049/15	1178	464
10.	049/16	326	326
11.	049/17	1327	1327
12.	049/18	1326	1326
13.	049/19	1000	1000
14.	049/20	1326	1326
15.	049/21	1325	1325
16.	049/22	1327	1327
17.	050	632	230
18.	051	1.4960	1.4960
19.	052	1872	1872
20.	053	2606	2201
21.	054/1	16.9414	16.9414
22.	054/2	2509	2509
23.	054/3	63.7694	16.0487
24.	073	5.2146	5.2146
25.	074	20.6535	19.7585
26.	075	1.4361	4144

3. A 22.134/2000. sz. határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályukban továbbra is fenntartom.
4. **Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Városi Földhivatalt, hogy határozatom alapján és a mellékelen csatolt GEO-CART Bt. által készített Msz.:1/2000/2003. munkarészek (terülekimutató és változási vázrajz) szerint, a változást az ingatlan-nyilvántartásba vezesse át, és az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:**  
**„Zirc Reguly forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”**
5. **Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közhírré) tételéről - alaphatározattal együtt - gondoskodjon.**
6. **Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságot, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt.**
7. **Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.**
8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT. Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtott – 10.000.-Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott – fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

## Indoklás

A KDT. Vízügyi Igazgatóság a 22.134/2000. sz. határozattal módosította Zirc városi vízmű közcélú vízellátásményei használatbavételére kiadott, többször módosított 21.012/1979. I. sz. vízügyi üzemeltetési engedélyt.

A módosító határozatban kijelölésre került a vízmű külső és belső védőterülete.

A határozat 4. pontjával megkerestem a zirci Földhivatalt azzal, hogy a külső védőterülettel érintett ingatlanokra a használati korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

A Földhivatal a 30436/2003./2001.09.12./ sz. határozatával kérelmünknek eleget tett, de néhány ingatlanra a bejegyzést függőben tartotta.

A Zirc 449 hrsz. helyett lévesen 844 hrsz. szerepelt (az ingatlan területének nagysága került ismételtlen beírásra). Ez jelen határozat 2. pontjában kijavításra került.

A 049/6 hrsz.-ú ingatlan a határozat kiadása óta megosztásra került. A zirci Polgármesteri Hivatal az érintetteket előzetesen tértivevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról, az értesítésekkel kapcsolatban észrevétellel nem érkezett.

A benyújtott munkarészek alapján vízügyi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 30. §(1) bek. alapján, figyelemmel a többször módosított 72/1996.(V.22.) Korm.rend. 11.§-ára, a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatósági állásfoglalások beszerzését mellőztem, mert a módosítás a jogszabályban meghatározott hatáskörüket nem érinti.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998.(XI.6.)KHVM rendelet 10.§(3)bek. alapján írtam elő.

A hivatalból indult hatósági eljárás illetékmentes.

Székesfehérvár, 2003. szeptember 3.

Marjovszky István sk.

hatósági osztály vezetője

A kiadmány hitelesítő  
445  
íróda vezető

**Kapják:**

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. - Tv -
2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. - Tv -
3. KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség
4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. - Tv -
5. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 veszprém, Radnóti tér 2/B. - Tv -
6. Veszprém Megyei NT Á 8229 Csopak
7. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
8. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
9. Hatósági Irattár

**JOGERŐ UTÁN:**


10. Engedélyes
11. Vízikönyv + munkarész
12. Földhivatal 8420. Zirc + munkarész

# Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balaioni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275



22.134 /2000.

*Frissítés*

Postakód / v. sz.	Értéktám
<del>30600</del>	2001-09-11
Szigeti szervezet / ügyintéző	
Műnch. O.	

Vksz.: 281/ 0120-9294

*Kapja úy: Üzem. O. X*

## Határozat

Ikatanadó	Ikatanószám
<input checked="" type="radio"/> igen	
Vezetőig.	Műszaki ig.
	<i>[Signature]</i>
	Ford. ig.
	<i>[Signature]</i>

A **Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt.** - 8200 Veszprém, Pápai u. 41. - (továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott és többször módosított 21.012/1979.I. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt (alaphatározatot) az alábbiak szerint **m ó d o s í t o m .**

1. Az alaphatározat 2.00. pontja kiegészül az alábbi **üzemi adatszolgáltatási kötelezéssel:**

- 2.07. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján, a törvény végrehajtására kiadott, mindenkor hatályos Kormány rendelettel elrendelt és a rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell tenni. Ennek keretein belül az engedélyes köteles:
  - Az üzemi vízbázisokból havonként kitermelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni;
  - Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítást utáni "nyugalmi" vízszintet mérni ( amennyiben a leállítási időszaka eltérő, azt rögzíteni kell );
  - Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kitermelt víz hőmérsékletét;
  - Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni;
  - Havonta egyszeri alkalommal mérni a források műtárgyainál elfolyó vízhozamot, feljegyezni a túlfolyás időszakát, időtartamát, met vízháztartási szempontból ezek összetartozó jellemzők, csak együtt értékelhetők
  - A víznyerő helyeknél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni ( a törzshálózatban szereplő vízbázisoknál elegendő a törzsszáma hivatkozni);

- A nem üzemelő kutakat megfigyelőként kezelni és havonta egyszeri alkalommal mérni a nyugalmi vízszintet;
- Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévét követően jan.31-ig a KDT VIZIG Vízgazdálkodási Osztályra megküldeni;
- Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozam mérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

2000.06.06.

Az adatszolgáltatás kötelező, valóban adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető ill. szabálysértési rendelkezésekbe ütközik

## 2. Védőterület kijelölése

Zirc városi vízmű vízbázisa védelmére belső és külső védőterületet jelölök ki Schulcz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. által 2000. májusában elkészített terve szerint.

### 2.1 Belső védőterület

Zirc 1. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 85x50 m,

hrsz: Zirc 378

Zirc 2. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 40x50 m,

hrsz: Zirc 0211/6.

Zirc Reguly forrásnál kialakított védőterület nagysága 28.035 m<sup>2</sup>, szabálytalan alakú

hrsz: Zirc 456

A belső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések:

11 § (1) A belső védőidombban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő kitermelő, szállító berendezésekben.

(2) A belső védőövezet területén:

- a) elhelyezett létesítményekben keletkező szenny és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettős falu csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűsűrűből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzennaplóban rögzíteni kell;

- b) a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízről visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített területet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízadók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el;

- d) a vízlétesítményekkel azonos tulajdonjognak kell fennállnia. A védőövezetet be kell keríteni, vagy őrzéséről egyéb módon kell gondoskodni.

- e) rendszeresen a vízlétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmenei munkavégzésre) esetleg feljogosít.

## 2.2 Külső védőterület

A külső védőterület a közvetlen szennyezési, ill. fertőzősi lehetőségek kizárására szolgál.

A külső védőterületet, annak határait a tervdokumentációhoz és a területkimutatáshoz mellékelt helyszínrajzok jelenítik meg.

A külső védőterülettel érintett ingatlanok helyrajzi száma:

Teljes területükben érintett földrészek:

445, 446, 447, 448, 449, 450/22, 450/23, 450/24, 450/25, 456, 459/2, 461, 462, 463/2, 049/3, 049/4, 049/5, 051, 052, 054/1, 054/2, 073,

Résztükben érintett földrészek:

444, 450/21, 457, 048/3, 049/6, 050, 053, 054/3, 074, 075,

### **Potenciális szennyezőforrások:**

*Reguly forrás környezete*

Hrsz. 051 egyterület, jelenleg sittel jelentős vastagságban feltöltve.

Hrsz. 074 egyterület, amelynek D-i határán illegális személerakás található

Hrsz. 075 saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál illegális személerakás található

Hrsz. 052. Malom-árok, amely a védőterületen áthalad a Reguly forrás irányába.

Az árok mentén és medrében kis mennyiségű hulladék lerakás figyelhető meg.

### *2. sz. karsztkút környezete*

Hrsz. 0212/2. A Cuha patak mederszelvénye. Tulajdonos a KDT VÍZIG. A vízfolyás rendezett.

A mederszivárgás tisztázása érdekében 2000. június és november hónapokban pillanatnyi vízhozam hossz-szelvény felvétele történt, amely azt bizonyítja, hogy a vízműkút közelében mederszivárgással nem kell számolni.

Hrsz. 0210. Temető (Kardosréti temetője)

- 2.3 A külső védőterületen használati korlátozásokkal érintett ingatlanok a Geo-Cart Földmérő Mérnöki Iroda BT. (Veszprém, Március 15.u. 2/A) által készített 1/2000. Msz.-ú dokumentációja alapján a következő:

Zirc-Reguly forrás külső védőterületéhez



Zirc belterület

Sorszám	Hrsz	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	444	4923	3086
2.	445	1203	1203
3.	446	2122	2122
4.	447	1598	1598
5.	448	1373	1373
6.	844	844	844
7.	450/21	4940	904
8.	450/22	1571	1571
9.	450/23	656	656
10.	450/24	656	656
11.	450/25	656	656
12.	456	2.8035	2.8035
13.	457	2323	162
14.	459/2	127	127
15.	461	727	727
16.	462	889	889
17.	463/2	7265	7265

Zirc külterület

1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/6	3.3007	1.5025
6.	050	632	230
7.	051	1.4960	1.4960
8.	052	1872	1872

9.	053	2606	2201
10.	054/1	16.9414	16.9414
11.	054/2	2509	2509
12.	054/3	63.7694	16.0487
13.	073	5.2146	5.2146
14.	074	20.6535	19.7585
15.	075	1.4361	4144

Zirc 2. sz. vízmű kút külső védőterületéhez

Zirc külterület

Sorszám	Hrsz.	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	0206	80.1392	510
2.	0215/1	1.6963	2452
3.	0212/2	1.7002	410
4.	0207	3611	1742
5.	0211/20	6883	3287
6.	0211/21	4.6816	1.4428
7.	0211/6	1994	1994
8.	0211/10	149	149
9.	0210	3111	2448
10.	0189	1.2333	563
11.	0188/4	192.5991	1.6620

2.4 A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó szakhatósági előírások

Veszprém megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Csopak 2678-2/2000. sz. előírása:

- A termőföldön történő talajidegen anyagok elhelyezése szigorúan tilos.

## 2.5 A külső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések

A felszín alatti vízbázisok külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

A növénytermesztési technológia csak az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltozott technológia sem lesz káros hatással a vízre.

A külső védővezetettel érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet szerint:

A. A területen a következő állapot fenntartása, illetőleg tevékenységek végzése mindenkor TLLOS:

### I. Beépítés, üdülés:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítás
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztás
- Települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklarakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házi kertek, kiskertművelés.

### II. Ipar:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és – termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék lerakó
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő

- Elmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Salak, hamu lerakása

#### Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígtrágya és trágyalé leürítése
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer tárolás és hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullak elföldelése, döglutak létesítése, működtetése

### III. Közfelkeelés:

- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsi parkoló
- Üzemanyagtöltő állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely, só depónia

### IV. Egyéb tevékenység:

- Bányászat
- A fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

B. A területen a következő állapot kialakítása, illetőleg tevékenységek végzése új létesítménynél, új tevékenységnél TLL/OS, a meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

I. Beépítés, üdülítés:

- Lakó vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya

II. Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel

III. Közlekedés:

- Autópálya, autótűt, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel

C. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása.

Egyéb tevékenység:

- Fúrás, új kút létesítése

2.6 A határozatom 2.3. pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését. Amennyiben az elrendelt korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, a tulajdonos (használó) kártérítést tehet az engedélyes Bakonykarszt Rt.-nél. Az igénybejelentés alapján a kártalanításról az engedélyes köteles gondoskodni. Megegyezés hiányában a bírósághoz kell fordulni.

2.7 A védőterületen jelenleg folytatott tevékenységgel kapcsolatos előírások a védőterület kialakítása érdekében:

*Reguly-forrás*

Hrsz. 051. Gyepterület jelenleg építési törmelékkel feltöltve, amelynek elhelyezése tilos!

Tulajdonos: Kovács Ferenc

Hrsz. 074. ún. volt jobbágyok legelője nevű terület, több tulajdonossal, amely a város rekreációs, kiránduló területe.

Az illegális személtérakás tilos!

A pihenőpark és kirándulópark funkció fenntartható.

Hrsz. 075. A saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál levő illegális személtérakás tilos!

Tulajdonos: Bakony MgTsz.

Hrsz. 052. Malom-árok elnevezésű patak.

A vízfolyás rendszeres karbantartása szükséges.

Tul.: Bakony MgTsz.

## **2.sz. karsztkút**

**Hrsz. 0210.** Temető.

A külső védőterületen temető nem üzemeltethető, azonban a meglévő temetőnél figyelemmel kell lenni a kegyeleti okokra. Korlátozni kell az új sírhelyek kialakítását. Az új sírhelyek kialakítását a temető keleti, alsó szintjén meg kell szüntetni, és a nyugati, tehát a régi és a jelenlegi temetőrészen lehet új sírhelyeket kialakítani.

Tul.: Zirc Római Katolikus Plébánia

### **Ezen előírásaim teljesülésének érdekében felhívom:**

**Kovács Ferenc**, Borzavár, Fő utca 87. szám alatti lakost a tulajdonában lévő 051 hrsz.-ú ingatlanon a terület rekultivációs munkálatait **2001. július 15.-ig** végezze el!

A 074 hrsz.-ú ingatlan résztulajdonosait (Bakonyi Múklósné, Szeidl István, Rimainé Wittmann Erika, Wittmann Mihály, Illés Ferenc, Kukoda Vilmos, Mürkl Lászlóné, Dr. kemenesné Mürkl Erika, Mürkl Mária, Mürkl János, Mürkl Éva, Szalai Margit és Pusztai Józsefné) a terület rendezésére:

- hulladékgyűjtő edények, ill. konténerek kirakása és rendszeres üntése
- víznyerők térségének tisztántartására
- „vízmű védőterülete” felhívó tábla kirakására

**Határidő: 2001. július 15.**

A Bakony MgTsz.-t, a 075 hrsz.-ú ingatlannál:

- a saját használatú út kezdeténél a „Pihenő” táblánál lévő illegális személerakást számolja fel,
- a területet rendezze
- „Víznmű védőteret” felhívó táblát helyezze el

**Határidő: 2001. július 15.**

A Bakony Mg.Tsz.-t a 052 hrsz.-ú ingatlanál:

- Felhívom a tulajdonost, hogy a védőterületen belül lévő vízfolyás karbantartásáról gondoskodjon.

**Határidő 2003. december 31.**

Felhívom Zirc Város Önkormányzatának figyelmét, hogy a 0210 hrsz.-ú ingatlannál

- A temető keleti, vízmű felőli határán kerítés építéséről és
- a „Vízmű külső védőterület” felhívó táblát elhelyezéséről gondoskodikjon

Határidő: 2001. szeptember 30.

3. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságot, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt, továbbá a 2.7. pontban tett előírásaim teljesülését hivatalból kísérik figyelemmel, a teljesítés elmaradása esetén pedig tegyék meg a hatáskörükbe tartozó szükséges intézkedéseket.

4. Jogerős határozatommal megkeresem továbbá Zirc Vosi Földhivatalt, hogy határozatom alapján az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:

„Zirc Reguly forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”

5. Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közírtre) tételéről gondoskodjon.

6. A BAKONYKARSZT RT. köteles az előírt korlátozások betartását ellenőrizni, ennek szükségességét, egyakorióságát és az ellenőrzés megállapításaitól függő intézkedéseit a vízmű „Üzemeltetési Szabályzat”-ban rögzíteni.

7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított **15 napon belül** 2 példányban benyújtott - 10.000,-Ft értékű illetékbellyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.



## INDOKOLÁS

A KDT. vízügyi Igazgatóság a 21.012/1979. sz. határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt Zirc Városi vízmű fenntartására, használatára. Az engedély többszöri alkalommal módosításra került.

- 20.755/1998. sz. Engedélyes személyében történt változást rögzíti
- 23.10061999. sz. Kiegészül az elosztóhálózat bővítéssel és a II. sz kút bekötésével
- 20.789/2000. sz. VKJ előírás, felügyeleti kategória és érvényességi idő megállapítása

Jelen módosításra a Reguly forrás és a 2. sz. kút belső és külső védőterületének elrendelése miatt került sor. (Az 1. sz. kút védett vízadóra települt, ennek védelmére nem szükséges külső védőövetet elrendelni.)

A dokumentációban a tervező kellő részletességgel tártá fel a terület földtani, vízföldtani viszonyait, a 123/1997. Korm. rendeletnek megfelelően meghatározta a 180 napos elérési időhöz tartozó külső védőterületet, felmérte a védőterülettel érintett ingatlanok tényleges területhasználátát, javaslatot tett a használati korlátozásokra és a teendő védelmi intézkedésekre.

A szakhatóságok közül az illetékes NTÁ előírását határozatom rendelkező részébe foglaltam. /Ld. 2.4. pont./ Az eljárásban rendelkezésemre állt még:

- a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 33.005-19/2000. sz,
- az ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 1560/2/2000. sz,
- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 828/2001. sz,
- a Veszprémi Bányakapitányság 3499/2000. sz, valamint
- Zirc Város Jegyzőjének 2001. március 14.-ei sz. szakhatósági állásfoglalása. E szakhatóságok előírások megétele nélkül adták hozzájárulásukat a védőterület kijelöléséhez.

A védőterületi munkarészek vizsgálata kapcsán megállapítható volt az is, hogy a Polgármesteri Hivatal a tervek alapján az érintetteket előzetesen térítvevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról.

A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzá nem járult ingatlanajdonosok esetében a szennyvízvezetési szolgalmi jogot – a 10/2000.(II.2.)Korm.rendelettel módosított 72/1996.(V.22.) Korm. rend. 3.§ (3) bek. alapján – hivatalból állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a közcélú forrás és kút vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett idegen érdeket nem sért, egyben megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is.

A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör egykorlátozásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 9. § (3) bekezdésének előírása alapján a víznyű üzemeltetőjének kérelmére rendelkeztem a védőterület kijelöléséről és meghatároztam annak kialakításával járó feladatokat, továbbá a (4) bekezdés alapján elrendeltem a védelem biztosítása érdekében szükséges ingatlan-használati korlátozásokat. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A hivatkozott Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján határozatom 3.0 pontjában megkerestem az illetékes Földhivatalt a védőterületet érintő tulajdoni és használati korlátozások bejegyzésére. A védőterületet kijelölő határozat közszemlére tétele elrendelésének jogalapja a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése.


A védőterület kialakításával, majd további fenntartásával kapcsolatos más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. § (4) bek. f. pontjának és 15. § (1) bekezdésének előírásán alapszik. A Bakonykarszt Rt. védőterület kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a kormányrendelet 19. § (1) bek. d. pontja.

A Vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHMV sz. rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

Székesfehérvár, 2001. március 26.



A kiadmány hiteléül

  
Irodavezető

Dr. Balla György sk.  
hatósági osztály vezetője

**Kapják:**

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. - Tv -
2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. - Tv -
3. Honvédelmi Minisztérium 1095 Bp., Soroksári u. 152. - Tv -
4. BAKONY Mg.Tsz. 8420 Zirc, Petőfi u. 4. - Tv -
5. Római Katolikus Plébánia 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - Tv -
6. Bakony Szövetkezeti-Holding Kft. 8420 Zirc. Petőfi u. 4. - Tv -
7. KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség
8. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. - Tv -
9. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/B. - Tv -
10. Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága 8201 Veszprém, Pf. 122. - Tv -
11. Veszprémi Bányakapitányság 8201 Veszprém, Pf.: 98. - Tv -
12. Veszprém Megyei NTÁ 8229 Csopak
13. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
14. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
15. Hatósági Irattár

**JOGERŐ UTÁN:**

16. Engedélyes
17. Vízikönyv + terv
18. Földhivatal 8420. Zirc



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

159398

2010 JÚL 21

MESELYE EDELMÉNY

12.000.000

JOGERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján.

2010.07.14.

.....

osztályvezető

Ügyszámunk: 12464/10.  
Iktatószámunk: 56923/10.  
Vízikönyvi szám: 47/2862-2863

Ügyintézőnk: Bártol Csenge

Tárgy: Borzavár, Pálhálás pusztai vízbázis külső védőterületéről kijelölő határozat módosítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) üzemeletésében álló Borzavár Pálhálás pusztai vízbázis vízminőség védelmére kiadott 20915-5/1999. számú határozatot (alaphatározatot) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. Az alaphatározat 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 pontjaiban szereplő teljesítési határidőt 2012. december 31-ében állapítom meg.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám, 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellet új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 20915-5/1999. számú alaphatározattal kijelölte a Borzavár Pálhálás pusztai vízbázis külső védőterületét.

A határozat 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 pontjaiban vízbázis-védelmi teendők kerültek előírásra, meghatározott teljesítési határidővel.

Kériük, hogy választukban hivatalosan az Iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétány 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:  
Honlap: <http://kdkvf.zoldharosag.hu> Hétfo. Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

A Bakonykarszt Zrt. a 705-2/2010/K-1 ügyiratszámú beadványában kifogásolta a rövid teljesítési határidők megjelölését, és kérelmezte annak meghosszabbítását.

Kérelmének indoklásaként előadta, hogy az előírások teljesítését KEOP 2.2.3.B pályázat keretében kívánja megvalósítani és a pályázat eredményes megvalósításához szükséges a határidők módosítása.

A tervdokumentációt mellékelve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D.§ (2) bekezdése alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

Az ÁNTSZ Közpép-Dunántúli Regionális Intézete a 4457/4/2010. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulását megadta, a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadja.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam, a kérelmet saját hatáskörben elbírálv a határozatot a rendelkező rész 1.1. pontjában rögzítettek szerint módosítottam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §-ára.

Döntésemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által biztosított jogkörömben hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) K-vvm rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 20/3.11. és 44. pontja alapján 100.000 Ft.

A határozatommal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatatom, hogy a fellebbezési díj a R. 2. § (4) bekezdése alapján 50.000.- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. 07. 21.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak kell tekinteni.


Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. június 28.

Kiadmány hitelűl:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

164554

2010. SEPT. 13

Szignált szerződés / ügyintéző

kezelt. 0.

Iktatandó	Iktatószám
5. Bep. F. Rét. M.	561-4/2010/2
Vet. Füg.	Műszaki Ig.
	Gazd. Ig.

JOGERŐS

a 2004. évi (XLI.) törvény alapján.

2010. 06. 06.

osztályvezető

Ügyiratszámunk: 20983/2005.

Iktatószámunk: 44383/10

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.

Melléklet:

Vksz.: 47/2862-2863 (VÉD)

Tárgy: Borzavár-Pálhálás pusztai vízbázis (Porva) hidrogeológiai „A” és „B”  
védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésben álló Borzavár-Pálhálás pusztai vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Borzavár Község Örmányzatát (8428 Borzavár, Fő u. 43.) és Porva Község Önkormányzatát (8429 Porva, Fő u. 33.), mint a Borzavár-Porva-Pálhálás pusztai vízellátó rendszer nevesített közműhálójának tulajdonosait együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétéről gondoskodjanak, figyelemmel a 2009. december 17.-én kelt megállapodásra.

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése: Porva galériaforrás

A vízmű a 20873/1996.I., 20016/1997., 20709-2/1998., 20739-2/2001., 2498/2009 ügyiratszámú (iktatószám: 22374/2009), a 19426/2009. ügyiratszámú (iktatószám: 63771/2009.), valamint a 4826/2010. ügyiratszámú (iktatószám: 25721/2010.) határozatokkal módosított 20714/1995. számú (Vksz: 47/2862-2863) vízjogi üzemeltetési engedéllyel (alaphatározat) rendelkezik.

Kérjük, hogy választáskor hívjuk hozzá az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564  
Honlap: <http://kdkkvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúséttér 1.  
Levél cím: 8002 Székesfehérvár P.f.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



Pártakönyv sz.

Erkezés dátuma

156814

2010 MÁJ 19.

Szigetvári szerveseti / ügyintéző

Készítve: O.



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM  
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI,  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Kiadatszám		Kiadatszám	
Iktatási szám	Iktatási szám	Iktatási szám	Iktatási szám
Igen	nem	Igen	nem
Vezérlő	Műszaki	Gazd	Gazd
563-3/2010/3-1	563-3/2010/3-1	563-3/2010/3-1	563-3/2010/3-1

Ügyiratszámunk: 20983/2005.

Iktatási számunk: 44383/10

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.

Melléklet:

Vksz.: 47/2862-2863 (VÉD)

Tárgy: Borzavár-Pálhálás pusztai vízbázis (Porva) hidrogeológiai „A” és „B”  
védőterületének kijelölése

## HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésben álló **Borzavár-Pálhálás pusztai vízbázis** vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

### hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölők ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Borzavár Község Örmányzatát (8428 Borzavár, Fő u. 43.) és Porva Község Önkormányzatát (8429 Porva, Fő u. 33.), mint a *Borzavár-Porva-Pálhálás pusztai vízellátó rendszer* nevesített közművagyონának tulajdonosait együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges **kialakításával és üzemeltetésével** kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2009. december 17.-én kelt megállapodásra.

### 2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése: **Porva galériaforrás**

A vízmű a 20873/1996.I., 20016/1997., 20709-2/1998., 20739-2/2001, 2498/2009 ügyiratszámú (iktatatszám: 22374/2009), a 19426/2009. ügyiratszámú (iktatatszám: 63771/2009.), valamint a 4826/2010. ügyiratszámú (iktatatszám: 25721/2010.) határozatokkal módosított 20714/1995. számú (Vksz: 47/2862-2863) vízjogi üzemeltetési engedéllyel (alaphatározat) rendelkezik.

*Kérjük, hogy vállalkozban hivatalosnak az iktatásnumkra!*

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564  
Honlap: <http://kdtkvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

A védendő vízbázis EOv koordinátái: X = 213,90

Y = 557,10

### 3. Védendő vízkészlet:

Vízáldója: a tési agyagmárga feletti települt középső kréta zirci mészkő

Kiértelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A víz szennyezettségére utaló jegyek közül a nitrát tartalom és a baktériumszám a leginkább figyelemre méltó.

Vízadó védettsége: nem védett, szennyeződésre érzékeny.

Engedélyezett vízmennyiség: 210 m<sup>3</sup>/d, 76.650 m<sup>3</sup>/év (2498/09. ügyszámú, 22.374/09. iktatószámú határozat alapján).

A tervezés alapjául szolgáló vízmennyiség: a védőterület lehatárolása geológiai, hidrogeológiai megfontolásokon és méréseken alapult – és a teljes geológiai vízgépjítőterület részletes vizsgálatok alapján elvégzett lehatárolásával történt –, ez a fajta közelítés a mennyiség-tani kérdéseket nem érintette, tehát konkrét méretezési vízhozam megjelölésre nincs mód. A Borzavár Pálhálás-forrás mindenkori természetes elfolyó vízhozama a megelőző hidrogeológiai évek csapadékkösségének, a vízháztartás alakulásának a függvénye. A kijelölt hidrogeológiai védőterület gyakorlatilag a teljes potenciális utánpótlódási területet magába foglalja (felszíni vízgépjítőterületek).

### 4. Védőterület meghatározása:

A védőterület meghatározások hidraulikai elveken nyugvó számítási karsztforrásokra nem alkalmazhatók. A védőterület meghatározásához a forrás átlaghozamát és a területen beszivárgó csapadék összefüggéseit használták fel.

#### 4.1 Belső védőterület: Porva, 0201 hrsz.-ú ingatlan

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 20 napos elérési idejű belső védőterület már kialakított, a 20.714/1995. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt (alaphatározatot) módosító 20.915-5/1999. számú határozattal elrendelésre került.

#### 4.2 Külső védőterület:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőterület az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 180 napos elérési idejű külső védőterület már kialakított, a 20.714/1995. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt (alaphatározatot) módosító 20.915-5/1999. számú határozattal elrendelésre került.

#### 4.3 Hidrogeológiai védőterület, védőidom:

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

##### 4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőterület:

A hidrogeológiai „A” védőterület az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.



A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületét a „Porva-Borzavár Palihálás pusztai galéniaforrás hidrogeológiai védőterület kijelölése kapcsán felmerülő kérdések megválaszolása” c. tervdokumentáció 1:10.000 méretarányú térképi melléklete és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

**A hidrogeológiai „A” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:**

*Porva külterület:*

0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0198/2
0198/3	0198/4	0198/5	0198/6	0198/7	0198/8	0198/9	0198/10
0198/11	0198/12	0198/13	019/815	0198/16	0198/17	0198/18	0199/1
0199/2	0199/3	0200/1	0200/2	0203	0205/1	0205/3	0205/4
0206/2	0206/4	0206/5	0206/6	0206/7	0206/8	0206/9	0206/10
0206/11	0206/12	0206/13	0206/14	0206/15	0207	0208	0209
0210/1	0210/2	0210/5	0211	0212/2	0212/3	0212/4	0212/5
0212/6	0213/1	0213/2	0214/1	0214/2	0214/3	0214/4	0214/5
0215	0216/1	0216/2	0216/3	0216/4	0216/5	0216/6	0216/8
0216/9	0216/10	0216/11	0216/12	0217			

*Pénzesgyőr külterület:*

09	012/15	014
----	--------	-----

*Borzavár külterület:*

064	066	067/4	067/5	067/8	067/10	067/12	067/13
067/15	068	073/1					

*Zirc külterület:*

0143/3
--------

A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízkönyvi nyilvántartásba kerülnek.

#### 4.3.2 Hidrogeológiai „B” védőterület:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét a „Porva-Borzavár Palihálás pusztai galéniaforrás hidrogeológiai védőterület kijelölése kapcsán felmerülő kérdések megválaszolása” c. tervdokumentáció 1:10.000 méretarányú térképi melléklete és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

**A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:**

*Porva külterület:*

0181	0182	0189	0190	0191	0192	0193	0194
0195	0208						

*Pénzesgyőr külterület:*

08	09	011	012/15
----	----	-----	--------

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízkönyvi nyilvántartásba kerülnek.

## 5. Potenciális szennyezőforrások:

- kommunális szennyvizek gyűjtése,
- szennyvíztárolók, szennyvízgyűjtő-szikkasztók.

## 6. A vízbázis védőterületeire vonatkozó előírások:

- 6.1. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

## 7. Szakhatósági állásfoglalások:

- 7.1. A Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jogelődje a **Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 1320-1/2005. sz. szakhatósági állásfoglalásában** az alábbi előírással hozzájárult az engedély kiadásához:

- Az intenzív mezőgazdasági művelésű területek (szántó) növényvédő szer- ill. műtrágya és szerves trágya felhasználására vonatkozóan az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges, amelynek alapja a növényvédelmi és tápanyagutánpótlási technológia kidolgozása.

## 8. A védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

### 8.1. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

#### *A Bakonykarsti Zrt. köteles:*

- A hidrogeológiai „A” és „B” védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

**Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.**

### 8.2. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

#### *A Bakonykarsti Zrt. köteles:*

- 8.2.1. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat [pld. hulladékok elhelyezése (amennyiben található illegális hulladéklerakások, abban az esetben ezekről szennyezőforrás adatlapokat kell benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez), növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.], keletkeztek-e új potenciális szennyezőforrások, valamint történt-e olyan változás a területhasználatokban, amely hatással lehet a vízbázis vízminőségére, vagy annak megfigyelésére. Az erre vonatkozó dokumentációt, a **tárgyévét követő év március 31.-ig** kell a Felügyelőségre benyújtani.

- 8.2.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.

- 8.2.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.

- 8.2.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követően 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a

felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.

8.2.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítan

8.2.6. A vízbázis vízminőségének védelme érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni az alábbiak szerint:

**A forrás tekintetében:**

- *Az ellenőrző kémiai vizsgálatot* (fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit,  $\text{KOl}_{\text{p3}}$ , klorid) és a *bakteriológiai vizsgálatot évente nvoic alkalommal* el kell végezni.
- *A toxikus fémek, a TPH, a BTEX, az AOX vagy a VOCI és a peszticidek koncentrációját évente egy alkalommal* kell meghatározni.

**A Porra 0199/1 hrsz-ú ingatlanon lévő monitoring kút tekintetében:**

- *Az ellenőrző kémiai vizsgálatot* (fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit,  $\text{KOl}_{\text{p3}}$ , klorid) évente két alkalommal (félevente),
- *a TPH és a peszticidek vizsgálatát évente egy alkalommal* kell elvégezni.
- Részletesebb vizsgálatokat csak szennyezés észlelése esetén, a szennyezőforrás behatárolásához kell elvégezni.

8.2.7. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket kiértékelve évente egyszer, *a tárgyévet követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.

**Határidő:** *a forrás és a monitoring kút tekintetében az összes vizsgálandó komponensre vonatkozóan először a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60. nap, majd utána a tárgyévet követő év március 31.*

8.2.8. A vízmintavételezés időpontját *a mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

**9. Egyéb előírások:**

9.1. A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatot terheli.

9.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

9.3. A védőterület kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnak a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles túrni*, hogy a vízátelestítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendelkezesszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

9.4. A területen engedély nélkül végzett tevékenységből eredő természetkárosítás természetvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

9.5. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az

ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.

9.6. A vízbázis védőterületén található ingatlanokon keletkező kommunális szennyvizek környezetkárosítást kizáró, környezetkímélő módon történő elhelyezéséről gondoskodni kell.

9.7. A vízbázis védőterületén a szennyvíz elszikkasztása tilos.

9.8. A kommunális szennyvíz elhelyezésére szolgáló zárt szennyvíztároló műtárgyak megfelelő gyakoriságú tisztításáról gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.

9.9. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott állattartási tevékenységek során keletkező trágya és trágyalé gyűjtését a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint kell végezni.

9.10. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott növénytermesztéshez kapcsolódó szervestrágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint végezhető.

9.11. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódóan csak gyors lebomlási növényvédőszer alkalmazható, valamint csak a természetes növények igényeinek megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmazó szerves trágya és műtrágya adagolható ki.

9.12. A növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni kell.

9.13. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a műtrágya illetve a szervestrágya tárolása csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.

**10. A jogerős határozattal megkeresem Porva Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:**

10.1. Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

10.2. Javaslattal kell tenni a dokumentációban foglaltak figyelembevételével a vízbázis védőterületén található ingatlanokon keletkező kommunális szennyvizek környezetkárosítást kizáró, környezetkímélő módon történő elhelyezését biztosító műszaki megoldásra, meg kell adni a megvalósítás várható időpontját is.

**Határidő: 2010. december 31.**

10.3. Kérném kötelezni a Porva, 0213 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát arra, hogy gondoskodjon az ingatlanán lerakott hulladékok elszállításáról, a hulladékok fajtánkénti szétválogatásáról, majd a további illegális hulladéklerakás megakadályozásáról.

**Határidő: a határozati jogerőre emelkedését követő 60. nap**

10.4. Az ingatlan tulajdonosokat kérem kötelezni a meglévő szennyvíztároló műtárgyak folyadékzáróságának a felülvizsgálatára és amennyiben az nem biztosított, abban az esetben a folyadékzáróság helyreállításáról gondoskodni kell. Az erre vonatkozó dokumentációt a Felügyelőségre is be kell nyújtani.

**Határidő: 2010. december 31.**

11. A jogerős határozattal megkeresem Borzavár Község Önkormányzatát, Zirc Város Önkormányzatát, Pénzesgyőr Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

11.1. Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

12. A jogerős határozattal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.

13. A határozattal megkeresem Porva Község Önkormányzatát, Borzavár Község Önkormányzatát, Zirc Város Önkormányzatát, Pénzesgyőr Község Önkormányzatát, hogy a védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított 15 napra tegye közzemlére (közírté) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.

14. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A” és „B” védőidom által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély 47/2862-2863 (VÉD) vízikönyvi száma alatt.

15. **E határozat ellen** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó - illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházásként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályázat útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságra helyezési terveket.

A Bakonykarst Zrt. a 3276-1/2005/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Borzavár-Pálhálás pusztai vízbázis védőterületének kijelölését.

A terv címe: *„Borzavár-Pálhálás pusztai vízbázis hidrogeológiai védőterületének és ingatlanhasználati korlátozásainak meghatározása”*

A védőterületek lehatárolása, a korlátozásokat és a folyamatos védelmet megalapozó dokumentáció a Forrásmonitor Bt. 2001. decemberében („Borzavár-Pálhálás pusztai vízbázis hidrogeológiai védőterületének és ingatlanhasználati korlátozásainak meghatározása” címen) és 2007. júliusában („Porva-Borzavár Pálhálás pusztai galériaforrás hidrogeológiai védőterület kijelölése kapcsán felmerülő kérdések megválaszolása” címen) készített tervei alapján történt.

A dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelöltek ki.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbi intézkedéseket tettem:

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az érdemi döntéshozatal előtt megkerestem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézet jogelődje, az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete a 2909/2/2005. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás és indokolás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jogelődje, a Vm-ei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a 1320-1/2005. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez a rendelkező rész 7.1. pontjában előírt kikötések mellett hozzájárult, indokolás nem tett.

Zirc Város Jegyzője 559/2009-F-3/1 ügyiratszám alatt úgy nyilatkozott, hogy „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 32/D. § (2) bek. értelmében *hatóságom a tárgyi ügyben hatáskörrel nem rendelkezik, ezért szakhatósági vélemény adása nem áll módomban.*

A határozat tett előírásaim jogalapja:

Az 9.5. és a 9.12. pontokban a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan szerepeltetett előírásokat a *hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) alapján. A nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a *települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, míg a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartani.

A Hgt. 30.§ (1) bekezdése szerint az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

A Hgt. 30.§ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgálatítás keretein belül – a 31.§-nak megfelelően – gondoskodik. A Hgt. 30.§ (3) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot, ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettséget önként nem teljesítik. A fentiek figyelembevételével a vízbázis védőterületén az illegális hulladéklerakás megszüntetésére a 10.3. pontban előírást tettem.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 9.6., 9.11. és a 10.2. pontokban előírásokat tettem.

A 9.8. pontban a Kt. 20. és 21.§-a alapján, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet általános vízvédelmi indokai alapján előírást tettem.

Borzavár, Porva és Péntesgyőr a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérékeny terület. A 9.9. és a 9.10. pontban a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet és a **rendelet** alapján előírást tettem.

Az érintett terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* területen található. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **favir.**) 10.§ (2) bek. ad) pontjai szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. A fentiek alapján a 9.7. és a 10.4. pontokban előírást tettem.

A 9.13. pontban a **favir.** 10.§ (1) bek. a) pontja alapján előírást tettem, miszerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és – az engedélyezhető közvetlen bevezetésének kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A **favir.** 8.§ b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működését és az adatszolgáltatást. A **favir.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határozzam meg. A fentiek alapján a 8.2.6-8.2.7. és a 8.2.1. pontokban előírásokat tettem.

A 8.2.8. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a **Kt.** 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a Felügyelőség csak a külterületi részek vonatkozásában rendelkezik természet- és tájvédelmi hatáskörrel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (továbbiakban: **Tvt.**) 39.§.(1) c. bekezdés, valamint a 166/1999. (XI.19.) Korm. rendelet értelmében.

A lehatárolt terület fedésben van a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzettel, természeti terület besorolását, az országos ökológiai hálózat része, valamint a Natura 2000 hálózat madárvédelmi területével is érintkezik. Ilyen többreágúen védett terület esetében a természet- és tájvédelmi prioritás meg kell, hogy előzzön más érdekeket. Fontos a meglévő növényzet megtartása, a terület tájhasználatának megőrzése.

A vonatkozó törvényi szabályozások figyelembevételével határozatom 9.4. pontjában előírást tettem a Tvt. 80.§-a alapján a természeti károkozás esetén bekövetkező szankció lehetőségéről.

A vélemény jogi alapja a Tvt. 28.§ (3) bekezdése, a 31.§, 32.§ (1) bekezdése, a 33.§ (2)-(8) bekezdése, a 80.§, a 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 7.§, 8.§ (2) bekezdés, valamint a 166/1999. (XI.19.) Korm. rendelet.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásának is. „A vízgazdálkodásról” 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló

vizeket a vízkivétel védőidomainaik, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KDT-001232/06. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Döntésemet „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan is, hogy az érintett Önkormányzatok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg hatóságomnak. A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80.§ (3) bekezdése, összhangban a 29.§(7) bekezdésének előírásával.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHMV sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában lerótta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határozatom meg.

A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.


Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. május 14.

Kiadmány hitelezői:

*Antalné Elek Bernadett*

engedélyezési iroda ügykezelője



Csehóné dr. Szilasi Rita s.k.

igazgató



# Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
12167	2000-07-17
Szignált szervezet / Ügyműködő	Értékelő
12167	12167

mint I. fokú Vízügyi hatóság


8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275

20.915-5 /1999.

Mariovszky I./Gépelte: Flóriánné

Tárgy: Borzavár Pálháza pusztai vízbázis külső védőterületének kijelölése	Vksz: 47/2862-2863
Iktatandó (igen) nem	Iktatószám 48-2/200/3-1
Vezérig. / Műszaki ig.	Állap. / Jt. / Jt. / Jt.



## Határozat

1. A Bakonykarszt Rt./8200. Veszprém, Pápai u. 41./kérelmének helyt adok és az általa a többször módosított 20.714/1995. sz. vízjogi engedély alapján üzemeltetett közcélú Borzavár Pálháza pusztai vízbázis védelmére

## külső védőterületet jelölök ki

2. a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi BT. által 1999. év júliusában elkészített külső védőterületi tervei szerint.
2. A külső védőterület a közvetett szennyezési, ill. fertőzési lehetőségek kizárására szolgál.
- A külső védőterület, annak határait a tervdokumentációhoz és a terület-kimutatáshoz mellékelte helyszínrajzok jelenítik meg. A védőterület határait természetben figyelmeztető táblákkal kell megjelölni. A belső védőterület már kialakított, helyrajzi száma: 201, mérete: 5905 m2.
- A külső védőterület nagysága: 89.619 ha.
- 2.1 A külső védőterülettel érintett ingatlanok helyrajzi száma:  
Teljes területükben érintett földrészek: 0196, 0197, 0201, 0202/1, 0202/2, 0202/3, 0202/4, 0202/5, 0202/6, 0202/7, 0203, 0204/1, 0204/2, 0204/3, 0204/4, 0204/5, 0204/6, 0204/7, 0204/8, 0204/9, 0204/10, 0204/11, 0204/12, 0204/13, 0204/14, 0204/15, 0204/16, 0204/17, 0204/18.

Résztünetükben érintett földrészek: 0192, 0195, 0199/2, 207.

2.2 Szennyezőforrások:

0199/2 hrsz-ú saját használatú földút a HM erdőgazdaság tulajdonában. A földút vízbázis melletti szakasza rendszeresen vízzel borított, mivel a laza vízenyős talajt a gépjárművek felszabdallják. Az itt lévő Hódos-ér átereszt meghibásodása miatt csak igen kis vízhozamot képes átengedni. A földút jelenlegi állapotában környezetszennyező az esetenként trágyával dúsfított pangó víz miatt.

0202/1 hrsz-ú gyeperdő. Csekély szennyvezést okozhat a területen előforduló lovaglás.

0204/1 hrsz-ú gyeperdő. Jelen állapotban részben gyeperdő, részben vizes mocsár: egyrészt a vízbázis peremi forrásai, másrészt a Hódos-ér rendezetlen medre miatt.

0204/2 hrsz-ú árok, a Hódos-ér medre. Nem állandóan vízzel borított, kivéve a víznyúthoz közeli északi részt, ahol a Pálhálás-pusztai forráscsoport peremi előfordulásai táplálják. A meder igen elhanyagolt, árvizek levezetésére alkalmatlan.

0204/3 hrsz-ú gyeperdő. Jelenleg a terület ÉNY-i része kb. 1 kat. hold területen burgonyatermesztés folyik a növényigényeinek megfelelő növényvédőszer és távasszal kis mennyiségű műtrágya használatával.

0204/10 hrsz-ú árok, a Hódos-ér medre, annak egy felsőbb szakasz. Az árok víznyövényekkel benőtt, a mederben a patak vize beszivárog a talajba. A felszíni víz elszennyződése esetén potenciális veszélyforrás.

0204/17 hrsz-ú árok, a Hódos-ér védőterület szélén elhelyezkedő medre. 0204/10-hez hasonló. Víznyövényekkel benőtt, a víz elszivárog a mederben.

2.3

A védőterületen használati korlátozásokkal érintett ingatlanok a Geo Cart Földmérő Mérnöki Iroda 1999. júniusában 105/1999. munkaszámú dokumentációja alapján a következők:

Porvasközség:

S.sz.	Tulajdonos	Hrsz.	Terhelt ter. (m <sup>2</sup> )
1.	Magyar Állam 1/1 kezelő: Honvédelmi Min. Budapest, Soroksári u. 152.	0192	376
2.	Magyar Állam 1/1 kezelő: Honvédelmi Min. Budapest, Soroksári u. 152.	0195	456851

3.	Magyar Állam 1/1 kezelő: Honvédelmi Min. Budapest, Soroksári u. 152.	0196	6513
4.	Bakony Mgtisz. 1/1 Zirc, Petőfi u. 4.	0197	2257
5.	Magyar Állam 1/1 kezelő: Honvédelmi Min. Budapest, Soroksári u. 152.	0199/2	5756
6.	Magyar Állam 1/1 kezelő: Vp.M. Víz- és Csatornamű V. Veszprém, Budapest u. 5.	0201	5905
7.	Polgár István 1/1 Zirc, Deák F. u. 38.	0202/1	12155
8.	Bakony Mgtisz 1/1 Zirc, Petőfi u. 4. 50868/97.02.20. széljegy szerint földkiadási kérelem: Vajda Vince 60/139 Borzavár, Liget u. 34. Tell Istvánné 17/39 Porva, Zirci u. 13. Gartner Andrásné 31/139 Porva, Zirci u. 16. Horváth Mihályné 31/139 Porva, Pápai u. 10.	0202/2	2363
9.	Téginé Bittman Klára 3681/11043 Porva, Fő u. 10. Gipp Andrásné 3681/11043 Kádárta, Malomkert u. 15. Kuti Istvánné 3681/11043 Veszprém, Szigeti J. u. 53. Kuti István Veszprém, Szigeti J. u. 53.	0202/3	65796
10.	Bakony Mgtisz. 1/1 Zirc, Petőfi u. 4. 50868/97.02.20 széljegy szerint földkiadási kérelem:	0202/4	2479

	Vajda Vince 60/139 Borzavár, Liget u. 34. Tell Istvánné 17/39 Porva, Zirci u. 13. Gartner Andrásné 31/139 Porva, Zirci u. 16. Horváth Mihályné 31/139 örökösei: Kuti Józsefné Zirc, Rómer F. u. 43. Horváth István Veszprém, Czikán u. 2. Máhl Mihályné Veszprém, Schönherz Z. u. 65. Horváth Géza Zirc, Munkácsy u. 6.		
11.	Bakony Mgtsz 1/1 Zirc, Petőfi u. 4.	0202/5	. 1012
12.	Baranyai Gábor 1/1 Tatabánya, Fő tér 3/8-3	0202/6	7622
13.	Baranyai Gábor 1/1 Tatabánya, Fő tér 3/8-3	0202/7	44972
14.	Magyar Állam 1/1 kezelő: Honvédelmi Minisztérium Budapest, Soroksári u. 152.	0203	13074
15.	Róthweil Róbert 1/1 Zirc, Pálhálás 13.	0204/1	5182
16.	Bakony Mgtsz. 1/1 Zirc, Petőfi u. 4.	0204/2	1224
17.	Róthweil Róbert 1/1 Zirc, Pálhálás 13	0204/3	71253
18.	dr. Benkő Attila 1/1 Székesfehérvár, Nyitritai u. 27/1.	0204/4	8881
19.	dr. Benkő Attila 1/1 Székesfehérvár, Nyitritai u. 27/1.	0204/5	35923

20.	Bakony Mgtisz 1/1 Zirc, Petőfi u. 4. 32729/99.05.12. széljegyzet szerint földkiadási kérelem Alagi Zoltán Borzavár, Cuhá u. 1.	0204/6	2551
21.	Bakony Mgtisz. 1/1 Zirc, Petőfi u. 4.	0204/7	2492
22.	dr. Benkő Attila 1/1 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1	0204/8	5227
23.	dr. Benkő Attila 1/1 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1.	0204/9	4696
24.	Bakony Mgtisz. 1/1 Zirc, Petőfi u. 4.	0204/10	472
25.	dr. Benkő Attila 1/1 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1.	0204/11	7906
26.	dr. Benkő Attila 1/1 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1.-	0204/12	9040
27.	dr. Benkő Attila 1/1 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1.	0204/13	36602
28.	Bakony Mgtisz 1/1 Zirc, Petőfi u. 4.	0204/14	370
29.	Baranyai Gábor 1/1 Tatabánya, Fő tér 3/8-3	0204/15	48368
30.	Baranyai Gábor 1/1 Tatabánya Fő tér 3/8-3	0204/16	13451
31.	Bakony Mgtisz. 1/1 Zirc, Petőfi u. 4.	0204/17	1095
32.	Baranyai Gábor 1/1 Tatabánya, Fő tér 3/8-3	0204/18	12375
33.	Magyar Állam 1/1 kezelő: Honvédelmi Minisztérium Budapest, Soroksári u. 152.	207	1870

2.4 I. A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó általános szakhatósági előírások és korlátozások:

a.) Veszprém Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás  
SZÁ-30/2/1999. sz. előírása.

- A védőterületen hígtrágya öntözés, szennyvízöntözés, szennyvíziszap elhelyezés, növényvédőszer tárolás, hulladék elhelyezés, szerves és műtrágya tárolás tilos!

- Amennyiben a szántó művelésű területeken növénytermesztést folytatnak, a termesztendő növények ismeretében kell kidolgozni a növényvédelmi és a növény tápanyagigényének megfelelő tápanyag-utánpótlási technológiát, rendszeres talajvizsgálatra alapozva. Gyorsan lebomló növényvédőszeres alkalmazása javasolt. Az így kidolgozott technológia alkalmazását az arra hatáskörrel rendelkező hatósággal kell engedélyeztetni.

b.) Egyéb műszaki előírások, korlátozások:

- A felszín alatti vízbázisok külső védőterületén és védőidőszakban olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe 20 napon belül le nem bomló szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, TPL-OS!

- Szükség szerint tereprendezést kell végezni, úgy hogy a pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen.

- Az ártéri vízbázisok felépítményét úgy kell kialakítani, hogy a kútakba és egyéb létesítményekbe felszíni víz semmilyen körülmények között se kerülhessen. A területet elöntő árvíz levonulása után gondoskodni kell a bomlékony és korhadó, a felszín alatti víz szennyezését előidéző anyagok eltávolításáról.

- Meglévő kőzetet és annak útárkát vízzáró burkolattal kell ellátni. Az útfenntartáshoz használatos anyagokat tárolni tilos. Az érintett útszakaszra a „Megállni tilos” táblát ki kell helyezni.

- Növénytermesztés során az alkalmazott technológia nem károsíthatja a vízminőséget. A növénytermesztési technológia csak az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltozott technológia nem lesz káros hatással a vízminőségre.

- Nagytestű állattartás, állattenyésztés tilos. Háziállatok (kutya, macska, korlátozott számban baromfi) tartása megengedett.

- Legeltetés 2 m-nél mélyebb talajvíz esetén megengedett, - de az itatás és a deleltetés a védőterületen nem megengedett.

- Folyékony üzemanyag és vegyianyag tárolása tilos.
- Kutatófúrás vagy új kút létesítése csak akkor engedhető meg, ha a meglévő vízbázis zavarása nélkül történik (pl. más vízáadó felhasználásával), további vízkivétel, a vízmű tönkrement kútjainak pótlását, vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.

## 2.5 II. A külső védőterületen tilos:

### Beépítés, üdülés

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása,
- Lakóépületek létesítése csatornázás nélkül,
- Házi szennyvíz szikkasztás,
- Szennyvíztisztító telep létesítése,
- Települési folyékonyhulladék lerakó létesítése és üzemeltetése,
- Települési hulladéklerakó létesítése és üzemeltetése,
- Építési hulladéklerakás,
- Temető létesítése és üzemeltetése,
- Házikertek, kiskertművelés.

### Ipar

- Erősen mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása, lerakása,
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása,
- Ásványolaj és termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása,
- Veszélyes hulladék lerakó létesítése, üzemeltetése,
- Veszélyes hulladék ártalmatlanító létesítése, üzemeltetése,
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő létesítése, üzemeltetése,
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása,
- Egyéb ipari szennyvizek szikkasztása,
- Salak, hamu lerakás.

### Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep létesítése, üzemeltetése,
- Önellátást meghaladó állattartás,

- Hígtágya és trágyalé leürítés és vele történő trágyázás,
- Szennyvízöntözés,
- Növényvédőszer permetezés légi úton,
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás,
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése,
- Szerves és műtrágya raktározás és tárolás
- Szennyvíziszap tárolása,
- Haltenyésztés, halteretés,
- Döglutak létesítése és működtetése, állathullák elföldelése.

#### Közlekedés:

- Egyéb közforgalmú utak csapadékvíz árok rendszer nélkül,
- Vasút létesítése,
- Gépkocsiparkoló létesítése és üzemeltetése,
- Gépkocsimosó és sódeponia létesítése és üzemeltetése,

#### Egyéb tevékenység:

- Bányászat,
- A fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

III. A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

#### Beépítés, üdülés

- Lakó vagy irodaépületek csatornázással,
- Szennyvízcsatorna átvezetése,
- Sátorozás, fürdés,
- Sportpálya.

#### Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek megfelelő szennyvízelvezetéssel.



### Közelekedés

- Autópálya, autót, vízzáróan burkolt csapadékvíz árokrendszerrel,
- Egyéb közút vízzáróan burkolt csapadékvíz árokrendszerrel.

IV. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

#### Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziallat tartás
- Szervestrágyázás és műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása.

#### Egyéb tevékenység:

- Fúrás, új kút létesítése

2.6

A határozatom 2.3 pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését. Amennyiben az elrendelt korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, a tulajdonos (használó) kárigény bejelentést tehet az engedélyes Bakonykarszt Rt.-nél. Az igénybejelentés alapján a kártalanításról az engedélyes köteles gondoskodni. Megegyezés hiányában a bírósághoz kell fordulni.

2.7

A védőterületen jelenleg folytatott tevékenységekkel kapcsolatos további előírások és védőterület kialakítása érdekében:

0199/2 hrsz-ú saját használatú földút: rendezést - padkaemelést - igényel az út vízbázis melletti szakasza, 80 fm-ben; a Hódos-ér átereszt megfelelően méretezve fel kell újítani - tulajdonos: HNM

0204/2 hrsz-ú árok: szükséges a meder fenékszintjének rendezése - tulajdonos: Bakony Mg. Tsz Zirc.

0204/10 hrsz-ú árok: szükséges a meder fenékszintjének rendezése - tulajdonos: Bakony Mg. Tsz Zirc

0204/17 hrsz-ú árok: szükséges a meder fenékszintjének rendezése - tulajdonos: Bakony Mg. Tsz Zirc.

0202/1 hrsz-ú gyepen tilos a legeltetés, az állatok deleltetése, itatása - tulajdonos: Polgár István

204/1 és 204/3 hrsz-ú gyep: szükséges a vízbázis közeli területek rendezése, a mocsaras terület pangó vizeinek bevezetése. A területrendezést az előzetesen kijavított áteresz és patakmeder fenékszintjének rendezését követően kell elvégezni az ebbe csatlakozó csapolóárkok kialakításával.

0204/3 hrsz-ú gyep: burgonyatermesztésre használt részén a növényvédőszer és műtrágya felhasználására vonatkozóan konkrét technológiát kell kidolgozni. A növényvédelmi és tápanyagutánpótlódási technológiához a Veszprém Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni. - tulajdonos: Róthweil Róbert.

Ezen előírásaim teljesülésének érdekében felhívom:

2.7.1 A Honvédelmi Minisztériumot arra, hogy a 0199/2. hrsz-ú saját használatú útjának átalakítását – ideértve a Hódos ér említett átereszenének felújítását is – **2000. év december hó 31-ig végezze el.**

2.7.2 A Zirci Bakony Mg. Tsz-t arra, hogy a 0204/2, 0204/10 és 0204/17 hrsz-ú árknak mederrendezését legkésőbb **2000. év december hó 31-ig** végezze el és ehhez előzetesen elkészített engedélyezési tervek alapján **2000. június hó 30-ig** kérelmezen vízjogi létesítési engedélyt.

2.7.3 Rothweil Róbert ingatlantulajdonost arra, hogy 0204/1 és 0204/3 hrsz-ú gyepterületének fentebb előírt területrendezési munkálatait **2001. július 31-ig** végezze el, a 0204/3. hrsz-ú ingatlanán pedig a fentebb előírt burgonyatermesztési technológiát dolgoztassa ki és engedélyeztesse legkésőbb **2000. év december 31-ig.**

2.7.4 Polgár István ingatlantulajdonost arra, hogy a 0202/1 hrsz-ú gyep területű ingatlanán a fentebb előírt egyedi korlátozást maradéktalanul tartsa be.

2.8 A határozat 2.4/a. és 2.7 pontjában tett előírásaimból adódó, a védőterület kialakításával járó költségeket a Bakonykarszt Rt. köteles viselni, ezért a munkálatok tervezetét, engedélyeztetését, megvalósítását és finanszírozását vele előzetesen egyeztetni kell.

2.9 Jogerős határozatommal megkeresem Porva település Önkormányzatát és Építési Hatóságát, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak/pl. építési tilalom. ép. és egyéb korlátozások/ hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt, továbbá a 2.7 pontban tett előírásaim teljesülését hivatalból kísérik figyelemmel, a teljesítés elmaradása esetén pedig tegyék meg a hatáskörükbe tartozó szükséges intézkedéseket.

3. Jogerős határozatommal megkeresem továbbá a Veszprémi Körzeti Földhivatalt, hogy határozatom alapján az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – fektesse fel az ingatlan-nyilvántartásban:

„ A Pálhálás forrás külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT Vízügyi Igazgatóság 20.915-5/1999. sz. határozata tartalmazza.”

4. A Bakonykarszi RT. köteles az előírt korlátozások betartását ellenőrizni, ennek szükségességét, gyakoriságát és az ellenőrzés megállapításaitól függő intézkedéseit a víznyű üzemeltetési szabályzatban rögzíteni.

5. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A 20.714/1995. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció iratanyagát jelen határozat vízikönyvi száma szerinti nyilvántartás dokumentációjához csatolom.

6. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – 10.000 Ft. illetékellyel ellátott - fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél személyes illetékmentességet nem élvez.

## INDOKOLÁS

A KDT Vízügyi Igazgatóság többszöri levélváltást követően a 20.915-4/1999. sz. határozatában kötelezte a Bakonykarszt Rt.-t a tárgyi vízbázis külső védőterületi terveinek az elkészítésére. Az Rt. a megadott határidőre teljesített és a beadványához csatolta a vonatkozó jogszabályok által előírt mellékleteket.

A vízbázis Pálhalás forrás vize általában megfelelő, de a vízben mért kémiai paraméterek közül a fajlagos vezetőképesség és az összkeménység értékeinek trendszerű növekedése, valamint az időszakosan megjelenő bakteriális szennyezettsége a vízadó fokozott érzékenységre utalnak.

A dokumentációban a tervező kellő részletességgel tártta fel a terület földtani, vízföldtani viszonyait, a 123/1997. Korm. rendeletnek megfelelően meghatározta a 180 napos elézési időhöz tartozó külső védőterületet, felmérte a védőterülettel érintett ingatlanok tényleges területhasználatát, javaslatot tett a használati korlátozásokra és a teendő védelmi intézkedésekre.

A szakhatóságok közül az illetékes NTÁ előírását határozatom rendelkező részébe foglaltam. /Ld. 2.4/a. és 2.7. pont./ Az eljárásban rendelkezésemre állt még:

- a KDT Könyvezetvédelmi Felügyelőség 33.270-2/99. sz.,
- az ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 1758/2/99. sz.,
- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 4201/99. sz.,
- a Veszprémi Bányakapitányság 4295/99. sz. valamint
- Borzavár-Porva Közös Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 793/1999. sz. szakhatósági állásfoglalása. E szakhatóságok előírások megtétele nélkül adták hozzájárulásukat a védőterület kijelöléséhez.

A védőterületi munkarészek vizsgálata kapcsán megállapítható volt az is, hogy a Polgármesteri Hivatal a tervek alapján az érintetteket előzetesen térítvevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról. Egyedül Horváth Mihályné, Porva, Pápai u. 10. sz. alatti lakos nem vette át az értesítést, mivel nevezett személy elhunyt. Esetében póthagyatéki eljárás került lefolytatásra. Örökösait Borzavár Porva Polgármesteri Hivatala tájékoztatta térítvevényes levélben a várható korlátozásokról.

A fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a közcélú forrás vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett idegen érdeket nem sért, egyben megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomáinak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 9. § (3) bekezdésének előírása alapján a vízmű üzemeltetőjének kérelmére rendelkeztem a védőterület kijelöléséről és meghatároztam annak kialakításával járó feladatokat, továbbá a (4) bekezdés alapján elrendeltem a védelem biztosítása érdekében szükséges ingatlan-használati korlátozásokat. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Felhívom a figyelmet, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A hivatkozott Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján határozatom 3.0 pontjában megkerestem az illetékes Földhivatalt a védőterületet érintő tulajdoni és használati korlátozások bejegyzésére.

A védőterület kialakításával, majd további fenntartásával kapcsolatos más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontjának és 15. §. (1) bekezdésének előírásán alapszik. A Bakonykarszt Rt. védőterület kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a kormányrendelet 19. §. (1) bek. d. pontja.

A Vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHVM sz. rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

Az eljárás során a benyújtott tervdokumentációt vizsgálva megállapítottam még, hogy a zirci Bakony Mg. Tsz a külső védőterületen kívül a pálinkaháznál létesült szarvasmarha telepe szintén a vízbázis szennyezőforrása abból adódóan, hogy a telep észak-nyugati részén a trágyát nem megfelelően tárolják, a felszíni víz átmossa a trágyát a Hódos érbe, mely gyorsan lejutva Pálhálásra, fő okát képezi a vízbázis vizében időnként megjelenő bakteriális szennyezettségnek.

Fentiek miatti határozatommal megkeresem és felkérem az illetékes környezetvédelmi és állategészségügyi hatóságot arra, hogy az 1995. évi XCI. tv. és a 41/1997. (V.28.) FM. sz. rendelet előírásaira figyelemmel szíveskedjenek eljárni annak érdekében, hogy az említett helyen a trágyatárolás a jogszabályok előírásainak megfelelően és ne a leírt környezetkárosító módon történjék. Kérem, hogy megkeresésemben foglaltak alapján az ügyben hozott döntésükről a vízügyi hatóságot értesíteni szíveskedjenek.

Székesfehérvár, 1999. november december 18.



A kiadmány hitelesül

*T. Balczuk*  
irodavezető

dr. Balla György sk.

hatósági osztály vezetője

Kapja:

1. Bakonykarszt Rt. Veszprém, Pápai u. 41. tv!
2. KDT KF. H.
3. Veszprém Megyei NTÁ. Csopak
4. ÁNTSZ Városi Intézete Veszprém Radnóti tér 2/b.
5. Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelemiszer Ellenőrző Állomás, Veszprém Dózsa Gy. u. 33. tv!
6. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Veszprém Vár u. 31.
7. Veszprémi Bányakapitányság, Veszprém Budapest u. 2.
8. Borzavár-Porva Közös Polgármesteri Hivatal Borzavár, Fő u. 43.
9. Honvédelmi Minisztérium 1095. Budapest Soroksári u. 152. tv!
10. Bakony MG. Tsz. Zirc, Petőfi u. 4. tv!
11. Polgár István, Zirc, Deák F. u. 38. tv!
12. Vajda Vince Borzavár, Liget u. 34. tv!
13. Tell Istvánné Porva Zirci u. 13. tv!
14. Gartner Andrásné Porva Zirci u. 16 tv!
15. Horváth Mihályné örökösei: Kuti Józsefné, 8420 Zirc, Rómer F. u. 43. TV
16. Horváth István 8200 Veszprém, Czihán u. 2. TV
17. Máhl Mihályné 8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 65. TV
18. Horváth Géza 8420 Zirc, Munkácsy u. 6. TV
19. Téginé Bittmann Klára Porva Fő u. 10. tv!
20. Gipp Andrásné Kádarta Malomkert u. 15 tv!
21. Kuti István és Istvánné Veszprém Szigeti József u. 53 tv!
22. Baranyai Gábor Tatabánya Fő tér 3/8-3. tv!
23. Rótwel Róbert Zirc Pálhálás 13 tv!
24. Dr. Benkő Attila Szekesfehérvár, Nyitrai u. 27/1 tv!
25. Alagi Zoltán Borzavár, Cuha u. 1. tv!
26. Schultz és Fiai Bt. 1024. Budapest, Rómer Flóris u. 12-14.
27. Geo Cart Bt. Veszprém, Március 15. u. 2/a II/8.
28. Vízig. B/2,
29. B/3,
30. B/7.
31. irattár.

Jogerő után:

32. Vízikönyv + terv + szolg. dok.

33. Körzeti Földhivatal, Veszprém + szolg.dok.

) Bakonykarszt Rt. + terv

### **3. számú melléklet**



**Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről**

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyon elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkor jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának, figyelembe vételével, egy tízedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévra vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - *főműveket nem tartalmazó* - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek *Atilon megállapodása az IV. fejezet értelmében* víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős gondoskodnak**.

.....  
Zirc Község Önkormányzata

.....  
Porva Község Önkormányzata

.....  
Nagysztergár Község Önkormányzata

.....  
Bakonyhána Község Önkormányzata

.....  
Szápár Község Önkormányzata

.....  
Bakonyoszló Község Önkormányzata

.....  
Csesznek Község Önkormányzata

.....  
Borzavár Község Önkormányzata

.....  
Olaszfalu Község Önkormányzata

.....  
Dudar Község Önkormányzata

.....  
Csetény Község Önkormányzata

.....  
Tés Község Önkormányzata

.....  
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyvána, Csesznek,  
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés  
kistérségi vízmű-rendszer**

**egyúthoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó  
főművek bemutatása**

**Vízbázisok:**

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)  
Pálhálás galériás forrásfoglalás  
Zirci 1. sz. kút  
Reguly forrás  
Csetényi K-3 sz. kút

**Vízátvitel:**

Reguly vízműtelep 500 m<sup>3</sup> - es vb. medence  
Csetényi 2x150 m<sup>3</sup> - es vb. medence

**Átemelő berendezés:** Zirc 1.sz kútnál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

**Távezeték:**

T1	(1441 m)
T2	(1515 m)
T3	(2424 m)
T4	(2180 m)
T5	(2165 m)
T6	(280 m)

**Víziközmű-rendszerek közötti vízátadási pontok meghatározása**

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távezeték Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyvána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távezeték Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távezeték Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távezeték (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó, víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m<sup>3</sup> - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre kiépített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhalózatról törént lecsatlakozásánál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonynána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi 2x150 m<sup>3</sup> - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.


Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonynána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határánál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózatairól lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.



Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyhána, Csesznek, Bakonyzentkirály, Bakonyoszlop, (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix								
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)							
	1. VR		2. VR		3. VR			4. VR
	Borzavár	Porva	Borzavár	Porva	Dudar	Nagyesztergár	Bakonyhána	Olaszfalu
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>	241 497,8	79 003,7	241 497,8	79 003,7	242 889,6	136 825,6	125 087,8	
Porva forrásfoglalás	75,3	24,7						
Pálthálás galériás forrás			75,3	24,7				
T2					48,1	27,1	24,8	
Nagyesztergár AK 200 m <sup>3</sup> glóbusz					48,1	27,1	24,8	
Zirci I. sz. kút								
T1								
T5								
T6								
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő								
T3								
K-3 kút								
Csetény 2 x 150 m <sup>3</sup> medence								
T4								

Csak saját  
víziközmű  
van

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	5. VR							6. VR	
	Zirc	Borzavár	Porva	Olaszfalu	Nagyesztergár	Dudar	Bakonyhána	Dudar	Bakonyhána
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>	1 417 696,6	241 497,8	79 003,7	191 516,6	136 825,6	242 889,6	125 087,8	242 889,6	125 087,8
Porva forrásfoglalás									
Pálthálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m <sup>3</sup> glóbusz									
Zirci I. sz. kút	56,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
Zirci I. sz. kút	56,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
T1					27,1	48,1	24,8		
T5				100,0					
T6		75,3	24,7						
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő				27,5	19,6	34,9	18,0		
T3								66,0	34,0
K-3 kút									
Csetény 2 x 150 m <sup>3</sup> medence									
T4									

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	7. VR			8. VR	9. VR	10. VR	11. VR	12. VR	13. VR
	Csetény	Szápár	Tés	Tés	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop Sövénykút	Csesznek Bakonyzentkirály
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>	244 641,8	63 109,2	117 235,1						
Porva forrásfoglalás									
Pálthálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m <sup>3</sup> glóbusz									
Zirci I. sz. kút									
T1									
T5									
T6									
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3									
K-3 kút	57,6	14,8	27,6						
Csetény 2 x 150 m <sup>3</sup> medence	57,6	14,8	27,6						
T4	57,6	14,8	27,6						

EF- ellátásért felelős  
VR-víziközmű rendszer

Csak saját  
víziközmű  
van

Csak saját  
víziközmű  
van

Csak saját  
víziközmű  
van

Csak saját  
víziközmű  
van

Csak saját  
víziközmű  
van

Csak saját  
víziközmű  
van

Csak saját  
víziközmű  
van

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyomról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**  
képviselében:  
Kugler Gyula  
vezérigazgató