

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Balatoncsicsó** (cím: 8272 Balatoncsicsó, Fő. 25., törzsszám: 15431600, képviseli: Schumacher József Pál polgármester), **Szentantalfa** (cím: 8272 Szentantalfa, Fő u. 39., törzsszám: 15431631, képviseli: Kiss Csaba polgármester), **Tagyon** (cím: 8272 Tagyon, Kossuth u. 14., törzsszám: 15431655, képviseli: Steierlein István polgármester), **Szentjakabfa** (cím: 8272 Szentjakabfa, Fő u. 16., törzsszám: 15431648, képviseli: Steixner László polgármester), **Óbudavár** (cím: 8272 Óbudavár, Fő u. 18/1., törzsszám: 15431624, képviseli: Bodor Antal polgármester), **Mencshely** (cím: 8271 Mencshely, Fő u. 32., törzsszám: 15431442, képviseli: Dr. Loványi Róbert Benedek polgármester), **Dörgicse** (cím: 8244 Dörgicse, Fő u. 121., törzsszám: 15431583, képviseli: Kis-Pál Miklós polgármester) **községi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyron testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet,

mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Adorjánházai ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse községek önkormányzatai.

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátzállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december

31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse községi önkormányzatoknál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Balatoncsicsó községi önkormányzat	234 fő	15,35 %
Szentantalfa községi önkormányzat	449 fő	29,47 %
Tagyon községi önkormányzat	95 fő	6,23 %
Szentjakabfa községi önkormányzat	110 fő	7,22 %
Óbudavár községi önkormányzat	60 fő	3,94 %
Mencshely községi önkormányzat	273 fő	17,91 %
Dörgicse községi önkormányzat	303 fő	19,88 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értécsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatározatukban az átvezetésről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonelemtár készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon hármozatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon hármozatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátzállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan

Szentantalfa Község Önkormányzatát

jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

VI.

Vagyongbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyongbiztosításról, mint vagyongkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VII.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VIII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyongkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 16 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse községek önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.


Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata


Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely nyolc oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 21.


Balatoncsicsó Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató



Szentantalfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős


Tagyon Község Önkormányzata
Ellátásért felelős


Szentjakabfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős


Óbudavár Község Önkormányzata
Ellátásért felelős


Mencshely Község Önkormányzata
Ellátásért felelős


Dörgicse Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

Záradék:

Jelen megállapodást Balatoncsicsó Község Önkormányzat képviselőtestülete a 75/2012.
(~~XII~~. hó 11. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Szentantalfa Község Önkormányzat képviselőtestülete a 58/2012.
(~~XII~~. hó 17. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Tagyon Község Önkormányzat képviselőtestülete a 58/2012.
(~~XII~~. hó 11. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Szentjakabfa Község Önkormányzat képviselőtestülete a 57/2012.
(~~XII~~. hó 9. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Óbudavár Község Önkormányzat képviselőtestülete a 57/2012.
(~~XII~~. hó 12. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Mencshely Község Önkormányzat képviselőtestülete a 133/2012.
(~~XII~~. hó 17. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Dörgicse Község Önkormányzat képviselőtestülete a 87/2012.
(~~XII~~. hó 17. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a balatoncsicsói kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár, Mencshely és Dörgicse községi önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Balatoncsicsó	234	15.4%
Dörgicse	303	19.9%
Mencshely	273	17.9%
Óbudavár	60	3.9%
Szentantalfa	449	29.5%
Szentjakabfa	110	7.2%
Tagyon	95	6.2%
Összesen:	1 524	100.0%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

A rendszer általános bemutatása:

A balatoncsicsói mélyfűrésű kútból előzetes fertőtlenítés után a kútba beépített búvárszivattyú két irányba emeli a vizet: **1.** a Balatoncsicsó, Tagyon és Szentantalfa-i hálózatba, melynek magastárolója a balatoncsicsói 50 m³-es medence, **2.** az ún. Felső zónai átemelő csőtartályon keresztül az óbudavári 100 m³-es medencébe, a szentjakabfai és óbudavári községi hálózatba. A medencéből, amely a szentjakabfai és óbudavári hálózat magastárolója, a víz az óbudavári átemelő csőtartályokba folyik. A csőtartályokból búvárszivattyúk nyomják a vizet Mencshely községi hálózatába, valamint a Halomhegyi 100 m³-es medencébe. A halomhegyi medencéből vízszintvezérelt szakaszoló motoros tolózárón keresztül a kisdörgicsei 100 m³-es vasbeton tározóba majd ismételt szakaszoló motoros tolózárón keresztül a dörgicsei 100 m³-es medencébe, illetve a fogyasztókhoz jut a víz.

Vízbázisok:

A kistérségi rendszer vízbázisa a Balatoncsicsó-Szentantalfai mélyfűrésű kút, valamint az ennek közelében levő sekély mélységű fűrt kút és a Mencshely határában telepített ásott kút. Az I. sz. fűrt kút helye Szentantalfa, 067/2 hrsz-ú ingatlan. A határérték feletti nitráttartalom miatt a kút nem üzemel. Az II. sz. fűrt kút szintén a Szentantalfa, 067/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. A mencshelyi ásott kút a határérték feletti nitráttartalom miatt nem üzemel.

Átemelők:

A balatoncsicsói átemelő szivattyú POLIDOM kezelőépületben nyert elhelyezést (szintén a Szentantalfa 067/2 hrsz-ú ingatlanon) a csőtartályba építve. A szivattyú az óbudavári 100 m³-es medencébe emeli tovább a vizet. A hálózatba táplálás előtt a balatoncsicsói gépházban biztosított a folyamatos klórozás lehetősége. A termelt víz szükség szerinti klórozásán túlmenően egyéb vízkezelés nem történik.

A 100 m³-es óbudavári medencéből a víz ráfolyik az aknában elhelyezett csőtartályokba beépített búvárszivattyúkra (2 db). A búvárszivattyúk a halomhegyi 100 m³-es tározóba és a mencshelyi hálózatba továbbítják a kitermelt ivóvizet. A szivattyúk sorba kapcsolva üzemelnek.

Vízszállító rendszer:

Az elosztóhálózatot és a távvezetéseket azbesztcement, acél és műanyag (KM-PVC, KPE) anyagú nyomóvezeték alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

Tározó medencék:

A Balatoncsicsó 50 m³-es magaslati tározó medence rendeltetése az alsó övezet vízellátásának biztosítása, a tartalékvíz tárolása, a szivattyúk termelése és a fogyasztás közti eltérés kiegyenlítése. A medence egy 4,60 m belső átmérőjű kör alaprajzú, 3,40 m belmagasságú, vasbeton szerkezetű építmény.

Az Óbudavár 100 m³-es tároló medence a felső övezet vízellátását biztosítja, mint ellennyomó rendszerű medence, továbbá Mencshely község vízellátását szolgálja ki, mint szívóoldali medence. A medence egy 5,60 m belső átmérőjű kör alaprajzú, 4,40 m belmagasságú, vasbeton szerkezetű építmény.

A Mencshely 100 m³-es medence (Halomhegy) Mencshely község vízellátását biztosítja, mint ellennyomó rendszerű medence, valamint Dörgicse község vízellátását is szolgálja.

A Kisdörgicse 100 m³-es vasbeton medence Kisdörgicse tározója. A medence egy 5,60 m belső átmérőjű kör alaprajzú, 4,40 m belmagasságú, vasbeton szerkezetű építmény. A medencét bebúvó nyílásos, szellőző fedlappal külön épített tolózárkezelő aknával építették.

A Dörgicse, Felsődörgicse 100 m³-es vasbeton medence kivitelezése, elrendezése azonos a kisdörgicsei tározóéval.

Villamosenergia-ellátás:

Balatoncsicsó vízműtelep villamosenergia-ellátása a vízműtelep védőterületén belül létesített transzformátorállomás segítségével történik. A transzformátorállomás a közcélú 20 kV-os áramszolgáltatói vezetékhalózatra csatlakozik. A transzformátorállomás kisfeszültségű mérő-elosztó szekrényéből 2 db földkábeles leágazás indul ki. Ezek közül az egyik a gépház POLIDOM épületbe telepített erősáramú elosztóba, a másik az üzemi kút POLIDOM épületében elhelyezett kapcsolószekrénybe csatlakozik. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energiaellátása is.

Az Óbudavár 100 m³-es vasbeton tároló az átemelő gépházzal azonos védőterületen helyezkedik el, villamosenergia-ellátása a gépházéval hasonló módon történik. Az óbudavári átemelő gépház villamosenergia-ellátása a községi 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatról földkábeles leágazás segítségével történik, a leágazó oszlopra szerelt és a fogyasztásmérőt is tartalmazó szekrényből.

A Mencshely-Halomhegy 100 m³-es vasbeton tároló mellé telepített irányítástechnikai rendszer villamosenergia-ellátása a községi 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatról részben légvezeték, illetve földkábelon keresztül kap energiaellátást.

A Kisdörgicse 100 m³-es vb. tároló a községi 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatra csatlakozik. A leágazó oszlopig légvezetékekkel, majd onnan a fogyasztásmérőt is tartalmazó mérőszekrényből földkábelben keresztül kap energiaellátást.

A Dörgicse (Felsődörgicse) 100 m³-es vasbeton tároló a községi 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatra csatlakozik. A leágazó oszlopig légvezetékekkel, majd onnan a fogyasztásmérőt is tartalmazó mérőszekrényből földkábelben keresztül kap energiaellátást.


A Balatoncsicsó vízműtelep területén lévő átemelő szivattyú POLIDOM épületben nyert elhelyezést. Az épületben létesített erősáramú elosztóba csatlakozik és a működtetéséhez szükséges eszközök is ott nyertek elhelyezést.

Irányítástechnika:

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemek:

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezés, a kutak és átemelők beépített szivattyúi, az üzemelő kút mellett beépített frekvenciaváltó berendezés, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.



Ellátásért felelős: **Balatoncsicsó**

A 2011. december 31-i vagyonszármazéki adatok alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány: 15,35%

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Balatoncsicsó 50 m3 medence	kerítés	46,00 m	2.063	víziközmű vagyon
50 m3 medence		50,00 m3	1.076.682	víziközmű vagyon
védterület	Balatoncsicsó 2008 hrsz.	206,00 m2	8.289	víziközmű vagyon
jelzőkábel		1.275,00 m	0	víziközmű vagyon
Balatoncsicsó vízműtelep	1. sz. kút K-1 és 2 elemes POLIDOM kűtgépház	7,50 m	224.991	víziközmű vagyon
	2. sz. kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kűtgépház	450,00 m	1.077.708	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	463,00 m	205.227	víziközmű vagyon
	frekvenciaváltó berendezés	1,00 db	33.168	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés	590,00 m	19.838	víziközmű vagyon
	2. sz. kút K-2 szivattyú	1,00 db	312.908	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	védterület	20.281,00 m2	118.195	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	MARKER PLC	8,00 m	206.652	víziközmű vagyon
	I. sz. kút K-1			

Ellátásért felelős:

Balatoncsicsó

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

15,35%

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Balatoncsicsó víznyeltelep	gépészeti		1,00 db	0	víziközmű vagyoni
	mágneses membránszivattyú		1,00 db	21.546	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Balatoncsicsó vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	180,00 m	7.864	víziközmű vagyoni
		csővezeték elosztó	480,00 m	23.826	víziközmű vagyoni
	bekötés	97 db	461,00 m	474.364	víziközmű vagyoni
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.117,00 m	73.188	víziközmű vagyoni
	csővezeték elosztó	Ø108 acél	240,00 m	7.785	víziközmű vagyoni
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.698,00 m	2.450.598	víziközmű vagyoni
	út		123,00 m2	13.949	víziközmű vagyoni
	kerítés		97,00 m	9.301	víziközmű vagyoni
	100 m3 medence		100,00 m3	111.595	víziközmű vagyoni
	Dörgőcső Kisdörgőcső 100 m3 medence		100,00 m3	111.595	víziközmű vagyoni
	kerítés		97,00 m	9.301	víziközmű vagyoni
Dörgőcső vízvezeték-hálózat	bekötés	211 db	480,00 m	315.750	víziközmű vagyoni
	csővezeték elosztó	D63 KPE	130,00 m	16.295	víziközmű vagyoni

Ellátásért felelős:

Balatoncsicsó

Tulajdoni arány:

15,35%

A 2011. december 31-i vagyonkeltés adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	939,00	m	42.013	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100	1.250,00	m	69.567	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	130,00	m	15.089	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.419,00	m	123.890	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	843,00	m	195.358	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.395,00	m	246.194	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.359,00	m	155.977	víziközmű vagyon
Dörgicse-Mencshely Halomhegy távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.650,00	m	441.242	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D110 KPE	465,00	m	83.065	víziközmű vagyon
Mencshely ázott kút védterület	védterület	Mencshely 269 hrsz.	4.381,00	m2	107.757	víziközmű vagyon
	ásott kút		18,00	m	43.910	víziközmű vagyon
	kütgépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	30.893	víziközmű vagyon
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	kerítés		280,00	m	13.019	víziközmű vagyon
	kábelhálózat		2.304,00	m	0	víziközmű vagyon
	kerítés		100,00	m	9.301	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Balatoncsicsó**

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
15,35%

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	villamos szolgalmi jog	1,00 db	9.348	Vagyoni értékű jog
	100 m3 medence			
Mencshely vízvezeték-hálózat	védterület	100,00 m3	244.678	víziközmű vagyon
	Mencshely 062/2 hrsz.	696,00 m2	12.894	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	kezelőépület	13,00 m2	59.921	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	667,00 m	8.580	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	3.167,00 m	565.786	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1.038,00 m	94.665	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	987,00 m	78.225	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	921,00 m	104.993	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1.537,00 m	463.232	víziközmű vagyon
Óbudavár 100 m3 medence	bekötés	602,00 m	223.248	víziközmű vagyon
	védterület	1.913,00 m2	2.149	víziközmű vagyon
	áttemelő gépház	9,00 m2	17.977	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Balatoncsicsó**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonelejár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

15,35%

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Óbudavár 100 m3 medence	áttemelő gépház: 1. sz. K 64-10	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	áttemelő szivattyú				
	áttemelő gépház: 2. sz. K 64-10	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	áttemelő szivattyú				
Óbudavár vízvezeték-hálózat	kerítés	92,00 m	4.134	víziközmű vagyon	
	100 m3 medence	100,00 m3	325.337	víziközmű vagyon	
	jelzőkábel	1.887,00 m	16.406	víziközmű vagyon	
	bekötés	221,00 m	36.062	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	1.068,00 m	76.960	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	290,00 m	18.032	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	331,00 m	490.501	víziközmű vagyon	
	bekötés	864,00 m	508.240	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	471,00 m	111.396	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	15,00 m	6.099	víziközmű vagyon	
Szentantalfi vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	241,00 m	37.809	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	456,00 m	17.320	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	1.180,00 m	59.328	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	53,00 m	110.337	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: Balatoncsicsó

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 15,35%
A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Szentantalfő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.139,00	m	2.483.185	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.216,00	m	15.235	víziközmű vagyon
Szentjakabfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.150,00	m	89.107	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	DN80 KM-PVC és D90 KPE	1.975,00	m	985.991	víziközmű vagyon
Tagyon vízvezeték-hálózat	bekötés	67 db	304,00	m	250.437	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.669,00	m	63.379	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	674,00	m	266.388	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	301,00	m	50.637	víziközmű vagyon
	bekötés	46 db	200,00	m	25.037	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	468,00	m	6.436	víziközmű vagyon
Összesen				16.449.442		

Ellátásért felelős: Dörgicse

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontellár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
19,88%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Balatoncsicsó vízműtelep	Balatoncsicsó 50 m3 medence jelzőkabel	1.275,00 m	0	víziközmű vagyron
	kerítés	46,00 m	2.672	víziközmű vagyron
	50 m3 medence	50,00 m3	1.394.426	víziközmű vagyron
	védterület	206,00 m2	10.738	víziközmű vagyron
	Balatoncsicsó 2008 hrsz.			
	2. sz. kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kútépítáz	450,00 m	1.395.754	víziközmű vagyron
	kerítés	590,00 m	25.693	víziközmű vagyron
	gépészet	1,00 db	0	víziközmű vagyron
	transzformátorállomás és légvezeték	463,00 m	265.795	víziközmű vagyron
	BOTR			
Balatoncsicsó vízműtelep	frekvenciaváltó berendezés	1,00 db	42.961	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú	1,00 db	27.909	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-1	8,00 m	267.638	víziközmű vagyron
	2. sz. kút K-2 szivattyú	1,00 db	405.255	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyron
	MARKER PLC			
Balatoncsicsó vízműtelep	védterület	20.281,00 m2	153.076	víziközmű vagyron
	Szentantalfa 067/2 hrsz.			

Ellátásért felelős:

Dörgicse

Tulajdoni arány:

19,88%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Balatoncsicsó vízműtelep	1. sz. kút K-1 és 2 elemes POLIDOM kútépítész	7,50 m	291.389	víziközmű vagy on
Balatoncsicsó vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó Ø108 acél	240,00 m	10.083	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó NA100 ac	1.117,00 m	94.783	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó NA80 ac	480,00 m	30.853	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó D110 KPE	1.698,00 m	3.173.805	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó NA60 ac	180,00 m	10.183	víziközmű vagy on
	bekötés 97 db	461,00 m	614.356	víziközmű vagy on
Dörgicse Felsődörgicse 100 m3 medence	kerítés	97,00 m	12.046	víziközmű vagy on
	100 m3 medence	100,00 m3	144.528	víziközmű vagy on
	út	123,00 m2	18.068	víziközmű vagy on
Dörgicse Kisdörgicse 100 m3 medence	kerítés	100,00 m3	144.528	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó D110 KPE	843,00 m	253.014	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó D110 KPE	1.395,00 m	318.850	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó D63 KPE	130,00 m	21.104	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős:

Dörgicse

Ágazat:

ívívíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontelér adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
19,88%

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	130,00	m	19 542
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.359,00	m	202.009
	csővezeték elosztó	NA100	1.250,00	m	90.097
	bekötés	211 db	480,00	m	408.932
	csővezeték elosztó	NA100 ac	939,00	m	54 411
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.419,00	m	160 452
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.650,00	m	571 459
	csővezeték távvezeték	D110 KPE	465,00	m	107 579
	ásott kút		18,00	m	56 869
	védterület	Mencshely 269 hrsz.	4.381,00	m2	139 560
Dörgicse-Mencshely Halomhegy távvezeték	kerítés		280,00	m	16 861
	kútépítész	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	40 010
	védterület	Mencshely 062/2 hrsz.	696,00	m2	16 702
	kábelhálózat		2.304,00	m	0
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0
Mencshely 100 m3 medence					

Ellátásért felelős:

Dörgicse

Tulajdoni arány:

19,88%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	kezelőépület	3 elemes POLIDOM		13,00	m2	77.608	víziközmű vagyon
	kerítés			100,00	m	12.046	víziközmű vagyon
	villamos szolgalmi jog			1,00	db	12.102	Vagyoni értékű jog
	100 m3 medence			100,00	m3	316.886	víziközmű vagyon
Mencshely vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D40 KPE		987,00	m	101.311	víziközmű vagyon
	bekötés	244 db		602,00	m	289.132	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC		1.537,00	m	599.939	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE		921,00	m	135.978	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac		3.167,00	m	732.752	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac		667,00	m	11.106	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE		1.038,00	m	122.602	víziközmű vagyon
	100 m3 medence			100,00	m3	421.348	víziközmű vagyon
Óbudavár 100 m3 medence	jelzőkábel			1.887,00	m	21.247	víziközmű vagyon
	átmenelő gépház, 2. sz. átmenelő szivattyú	K 64-10		1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés			92,00	m	5.354	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Dörgicse

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

19,88%
A 2011. december 31-i vagyonkeltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Óbudavár 100 m3 medence	védterület	Óbudavár 050/2 hrsz.	1.913,00 m2	2.786	víziközmű vagyon
	áttemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 64-10	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	áttemelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00 m2	23.282	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagyon
Óbudavár vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.068,00 m	99.669	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	331,00 m	635.255	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	290,00 m	23.349	víziközmű vagyon
	bekötés	45 db	221,00 m	46.704	víziközmű vagyon
Szentantalfő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.180,00 m	76.832	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	471,00 m	144.271	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	241,00 m	48.967	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	456,00 m	22.431	víziközmű vagyon
	bekötés	212 db	864,00 m	658.229	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	15,00 m	7.903	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.139,00 m	3.216.008	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	53,00 m	142.899	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Dörgicse

Tulajdoni arány:

19,88%

A 2011. december 31-i vagyontelejár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Szentjakabfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.216,00	19.732	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	DN80 KM-PVC és D90 KPE	1.975,00	1.276.970	víziközmű vagyon
	bekötés	67 db	304,00	324.344	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.150,00	115.403	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	301,00	65.581	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	468,00	8.331	víziközmű vagyon
	bekötés	46 db	200,00	32.426	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	674,00	345.003	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.669,00	82.080	víziközmű vagyon
	Összesen			21.303.902	

Ellátásért felelős:

Mencshely

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

17,91%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Balatoncsicsó 50 m3 medence	kerítés		46,00	m	2.407	víziközmű vagy on
	védterület	Balatoncsicsó 2008 hrsz.	206,00	m2	9.671	víziközmű vagy on
	50 m3 medence		50,00	m3	1 256 246	víziközmű vagy on
	jelzőkábel		1.275,00	m	0	víziközmű vagy on
	védterület	Szentantalfá 067/2 hrsz.	20 281,00	m2	137 907	víziközmű vagy on
	1. sz. kút K-1		8,00	m	241.121	víziközmű vagy on
	frekvenciaváltó berendezés		1,00	db	38.700	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	25.140	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	2. sz. kút K-2 szivattyú	Grundfos SP77-12	1,00	db	365 094	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	463,00	m	239 454	víziközmű vagy on
	gépészeti		1,00	db	0	víziközmű vagy on
	2. sz. kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kútgépház		450,00	m	1 257 443	víziközmű vagy on
	1. sz. kút K-1 és 2 elemes POLIDOM kútgépház		7,50	m	262 514	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős:

Mencshely

Tulajdoni arány:

17,91%

A 2011. december 31-i vagyonszármazéki adatok alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése					Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Balatoncsicsó vízműtelep	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyont	
	kerítés		590,00	m	23.147	víziközmű vagyont	
Balatoncsicsó vízvezeték-hálózat	bekötés	97 db	461,00	m	553.480	víziközmű vagyont	
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.117,00	m	85.391	víziközmű vagyont	
	csővezeték elosztó	NA80 ac	480,00	m	27.796	víziközmű vagyont	
	csővezeték elosztó	NA60 ac	180,00	m	9.174	víziközmű vagyont	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.698,00	m	2.859.298	víziközmű vagyont	
Dörgicse Felsődörgicse 100 m3 medence	csővezeték elosztó	Ø108 acél	240,00	m	9.086	víziközmű vagyont	
	kerítés		97,00	m	10.852	víziközmű vagyont	
	út		123,00	m2	16.275	víziközmű vagyont	
Dörgicse Kisdörgicse 100 m3 medence	100 m3 medence		100,00	m3	130.206	víziközmű vagyont	
	kerítés		97,00	m	10.852	víziközmű vagyont	
	100 m3 medence		100,00	m3	130.206	víziközmű vagyont	
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100	1.250,00	m	81.169	víziközmű vagyont	
	bekötés	211 db	480,00	m	368.409	víziközmű vagyont	
	csővezeték elosztó	NA100 ac	939,00	m	49.024	víziközmű vagyont	

Ellátásért felelős:

Mencshely

Tulajdoni arány:

17,91%

A 2011. december 31-i vagyonkeltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatonicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.359,00 m
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	17.606
	csővezeték elosztó	D110 KPE	843,00 m
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.419,00 m
	csővezeték elosztó	D63 KPE	130,00 m
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.395,00 m
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.650,00 m
	csővezeték távvezeték	D110 KPE	465,00 m
	védterület	Mencshely 269 hrsz.	4.381,00 m2
	kerítés		280,00 m
Mencshely ázott kút	kút		17,00 m2
	ásott kút		18,00 m
	kezelőépület	3 elemes POLIDOM	13,00 m2
	medence		
Mencshely Halomhegy 100 m3	vilamos szolgalmi jog		1,00 db
	kábelhálózat		2.304,00 m
			0
			Vagyoni értékű jog
			víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Mencshely

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
17,91 %

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatonicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	kerítés	100,00 m	10.852	víziközmű vagyon
	100 m3 medence	100,00 m3	285.485	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	védterület	696,00 m2	15.044	víziközmű vagyon
Mencshely vízvezeték-hálózat	Mencshely 062/2 hrsz.			
	csővezeték elosztó	3.167,00 m	660.140	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1.038,00 m	110.453	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	987,00 m	91.271	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	921,00 m	122.504	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	667,00 m	10.006	víziközmű vagyon
Óbudavár 100 m3 medence	csővezeték elosztó	602,00 m	260.484	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1.537,00 m	540.488	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	védterület	1.913,00 m2	2.507	víziközmű vagyon
	100 m3 medence	100,00 m3	379.595	víziközmű vagyon
	kerítés	92,00 m	4.823	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Mencshely**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
17,91%

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Óbudavár 100 m3 medence	átmenelő gépház: 1. sz.	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	átmenelő szivattyú				
	jelzőkábel	1.887,00 m	19.142	víziközmű vagy	
	átmenelő gépház: 2. sz.	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
Óbudavár vízvezeték-hálózat	átmenelő szivattyú				
	átmenelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00 m2	20.975	
	bekötés	45 db	221,00 m	42.079	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	331,00 m	572.304	
Szentantalfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 ac	290,00 m	21.035	
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.068,00 m	89.792	
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.180,00 m	69.219	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.139,00 m	2.897.319	
	csővezeték elosztó	D63 KPE	53,00 m	128.738	
	csővezeték elosztó	D90 KPE	15,00 m	7.116	
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	471,00 m	129.974	
	csővezeték elosztó	NA100 ac	456,00 m	20.213	
	bekötés	212 db	864,00 m	593.002	
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	241,00 m	44.114	

Ellátásért felelős:

Mencshely

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

17,91%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Szenijakabfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	DN80 KM-PVC és D90 KPE	1.975,00	m	1.150.430	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.216,00	m	17.780	víziközmű vagyon
	bekötés	67 db	304,00	m	292.204	víziközmű vagyon
Tagyon vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.150,00	m	103.971	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	468,00	m	7.505	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	674,00	m	310.815	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.669,00	m	73.946	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	301,00	m	59.082	víziközmű vagyon
	bekötés	46 db	200,00	m	29.212	víziközmű vagyon
Összesen				19.192.801		

Ellátásért felelős: Óbudavár

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
3,94%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus
Balatoncsicsó 50 m3 medence	védterület	206,00 m2	2.127	víziközmű vagyion
	50 m3 medence	50,00 m3	276.360	víziközmű vagyion
	jelzőkábel	1.275,00 m	0	víziközmű vagyion
	kerítés	46,00 m	529	víziközmű vagyion
Balatoncsicsó vízműtelep	frekvenciaváltó berendezés	1,00 db	8.513	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágnesez membránszivattyú	1,00 db	5.530	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	védterület	20.281,00 m2	30.338	víziközmű vagyion
	2. sz. kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kútépítész	450,00 m	276.623	víziközmű vagyion
	1. sz. kút K-1 és 2 elemes POLIDOM kútépítész	7,50 m	57.750	víziközmű vagyion
	2. sz. kút K-2 szivattyú	1,00 db	80.316	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-1	8,00 m	53.043	víziközmű vagyion
	gépészeti	1,00 db	0	víziközmű vagyion
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyion
	MARKER PLC			

Ellátásért felelős: Óbudavár

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
3,94%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Balatoncsicsó vízműtelep	kerítés	590,00 m	5 092	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	463,00 m	52 677	víziközmű vagyon
Balatoncsicsó vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	180,00 m	2 018	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1 698,00 m	629 017	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	240,00 m	1 999	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	480,00 m	6 114	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1 117,00 m	18 785	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	461,00 m	121 758	víziközmű vagyon
Dörgicse Felsődörgicse 100 m3 út medence	bekötés	123,00 m2	3 580	víziközmű vagyon
	kerítés	97,00 m	2 387	víziközmű vagyon
	100 m3 medence	100,00 m3	28 643	víziközmű vagyon
Dörgicse Kisdörgicse 100 m3 medence	100 m3 medence	100,00 m3	28 643	víziközmű vagyon
	kerítés	97,00 m	2 387	víziközmű vagyon
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	1 250,00 m	17 861	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	130,00 m	3 876	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Óbudavár

Tulajdoni arány:

3,94%

A 2011. december 31-i vagyonelemi adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.359,00	m	40.035	viziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	130,00	m	4.182	viziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	843,00	m	50.145	viziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.395,00	m	63.196	viziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	939,00	m	10.783	viziközmű vagyon
	bekötés	211 db	480,00	m	81.046	viziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.419,00	m	31.799	viziközmű vagyon
Dörgicse-Mencshely Halomhegy távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	465,00	m	21.324	viziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.650,00	m	113.259	viziközmű vagyon
Mencshely ásott kút	kerítés		280,00	m	3.341	viziközmű vagyon
	védterület	Mencshely 269 hrsz.	4.381,00	m2	27.658	viziközmű vagyon
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	kütgépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	7.929	viziközmű vagyon
	ásott kút		18,00	m	11.270	viziközmű vagyon
	védterület	Mencshely 062/2 hrsz.	696,00	m2	3.309	viziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3	62.803	viziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Óbudavár

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 3,94%
A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncső ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Óbudavár 100 m3 medence	átmelő gépház: 1. sz.	K 64-10		1,00	db	0
	átmelő szivattyú					rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átmelő gépház:	2 elemes POLIDOM		9,00	m2	4.614
	jelzőkábel			1.887,00	m	4.211
	kerítés			92,00	m	1.061
Óbudavár vízvezeték-hálózat	átmelő gépház: 2. sz.	K 64-10		1,00	db	0
	átmelő szivattyú					rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	bekötés	45 db		221,00	m	9.256
	csővezeték elosztó	NA80 ac		290,00	m	4.627
	csővezeték elosztó	D110 KPE		331,00	m	125.904
Szentantalfi vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac		1.068,00	m	19.753
	csővezeték elosztó	D63 KPE		53,00	m	28.324
	csővezeték elosztó	D90 KPE		15,00	m	1.565
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC		471,00	m	28.593
	bekötés	212 db		864,00	m	130.453
	csővezeték elosztó	D110 KPE		2.139,00	m	637.382
	csővezeték elosztó	NA100 ac		456,00	m	4.445
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC		241,00	m	9.704
						víziközmű vagy
						víziközmű vagy

A 2011. december 31-i vagyoniellátási adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

3,94%

Ellátásért felelős: Óbudavár

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése				Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Szentantalfi vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.180,00	15.227	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	DN80 KM-PVC és D90 KPE	1.975,00	253.081	m	víziközmű vagyon
Szenjakabfa vízvezeték-hálózat	bekötés	67 db	304,00	64.281	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.216,00	3.910	m	víziközmű vagyon
Tagyon vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.150,00	22.871	m	víziközmű vagyon
	bekötés	46 db	200,00	6.426	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	468,00	1.652	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	674,00	68.378	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.669,00	16.267	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	301,00	12.997	m	víziközmű vagyon
Összesen				4.222.202		

Ellátásért felelős:

Szentantalfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

29,47%
A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Balatoncsicsó 50 m3 medence	50 m3 medence	50,00 m3	2.067.090	víziközmű vagyron
	kerítés	46,00 m	3.961	víziközmű vagyron
	védterület	206,00 m2	15.913	víziközmű vagyron
	Balatoncsicsó 2008 hrsz.			
	jelzőkabel	1.275,00 m	0	víziközmű vagyron
	2. sz. kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kútgepház	450,00 m	2.069.059	víziközmű vagyron
Balatoncsicsó vízműtelep				
	1. sz. kút K-1 és 2 elemes POLIDOM kútgepház	7,50 m	431.953	víziközmű vagyron
	mágneses membránszivattyú			
	gépészeti			
	1. sz. kút K-1			
	transzformátorállomás és légyezeték	1,00 db	41.366	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	frekvenciaváltó berendezés	1,00 db	0	víziközmű vagyron
	kerítés	8,00 m	396.746	víziközmű vagyron
		463,00 m	394.009	víziközmű vagyron
	1. sz. kút K-1			
	transzformátorállomás és légyezeték	1,00 db	63.679	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	frekvenciaváltó berendezés			
	kerítés	590,00 m	38.091	víziközmű vagyron
	védterület	20.281,00 m2	226.919	víziközmű vagyron
	Szentantalfa 067/2 hrsz.			

Ellátásért felelős: Szentantalfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

29,47%

A 2011. december 31-i vagyonteltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése				Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Balatoncsicsó vízműtelep		2. sz. kút K-2 szivattyú	Grundfos SP77-12	1,00	db	600 744	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
		irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
Balatoncsicsó vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	Ø108 acél	240,00	m	14 947	víziközmű vagyon
		bekötés	97 db	461,00	m	910 718	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA60 ac	180,00	m	15 095	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA80 ac	480,00	m	45 737	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100 ac	1 117,00	m	140 507	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D110 KPE	1 698,00	m	4 704 830	víziközmű vagyon
Dörgicse Felsődörgicse 100 m3 medence		100 m3 medence		100,00	m3	214 248	víziközmű vagyon
		út		123,00	m2	26 780	víziközmű vagyon
		kerítés		97,00	m	17 857	víziközmű vagyon
Dörgicse Kisdörgicse 100 m3 medence		kerítés		97,00	m	17 857	víziközmű vagyon
		100 m3 medence		100,00	m3	214 248	víziközmű vagyon
Dörgicse vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	D63 KPE	130,00	m	31 284	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	130,00	m	28 969	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100	1 250,00	m	133 560	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Szentantalfa

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontellér adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
29,47%

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.359,00 m	299.457	víziközmű vagyron	
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.419,00 m	237.853	víziközmű vagyron	
	bekötés	211 db	480,00 m	606.204	víziközmű vagyron	
	csővezeték elosztó	NA100 ac	939,00 m	80.659	víziközmű vagyron	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.395,00 m	472.662	víziközmű vagyron	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	843,00 m	375.063	víziközmű vagyron	
	csővezeték távvezeték	D110 KPE	465,00 m	159.475	víziközmű vagyron	
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.650,00 m	847.128	víziközmű vagyron	
	kerítés		280,00 m	25.000	víziközmű vagyron	
	kútépítési ház	4 elemes POLIDOM	17,00 m2	59.314	víziközmű vagyron	
Dörgicse-Mencshely Halomhegy távvezeték	ásott kút		18,00 m	84.308	víziközmű vagyron	
	védterület	Mencshely 269 hrsz.	4.381,00 m2	206.879	víziközmű vagyron	
	kábelhálózat		2.304,00 m	0	víziközmű vagyron	
	medence	Mencshely Halomhegy 100 m3				
Mencshely ásott kút	védterület	Mencshely 062/2 hrsz.	696,00 m2	24.754	víziközmű vagyron	
	világos szolgalmi jog		1,00 db	17.940	Vagyoni értékű jog	

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

29,47%

Ellátásért felelős: Szentantalfa

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	kezelőépület	3 elemes POLIDOM	13,00	m2	115.041
	100 m3 medence		100,00	m3	469.751
	kerítés		100,00	m	17.857
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0
Mencshely vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1.537,00	m	889.346
	bekötés	244 db	602,00	m	428.607
	csővezeték elosztó	NA80 ac	667,00	m	16.464
	csővezeték elosztó	NA100 ac	3.167,00	m	1.086.228
	csővezeték elosztó	D63 KPE	921,00	m	201.574
	csővezeték elosztó	D40 KPE	987,00	m	150.183
	csővezeték elosztó	D32 KPE	1.038,00	m	181.745
Óbudavár 100 m3 medence	jelzőkábel		1.887,00	m	31.501
	áttemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 64-10	1,00	db	0
	védterület	Óbudavár 050/2 hrsz.	1.913,00	m2	4.125
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0
					rendszerfüggetlen víziközmű-elem
					víziközmű vagyon
					víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Szentantalfa

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Óbudavár 100 m3 medence	kerítés	92,00 m	7.937	víziközmű vagyon
	100 m3 medence	100,00 m3	624.604	víziközmű vagyon
	áttemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Óbudavár vízvezeték-hálózat	áttemelő gépház	2 elemes POLIDOM	34.517	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	941.698	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	147.749	víziközmű vagyon
	bekötés	45 db	69.235	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	34.613	víziközmű vagyon
Szentantalfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 ac	113.896	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	33.252	víziközmű vagyon
	bekötés	212 db	975.758	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	11.710	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	72.588	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	213.867	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	211.832	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	4.767.393	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Szentantalfa

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
29,47%

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Szentjakabfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	DN80 KM-PVC és D90 KPE	1.975,00 m	1.892.974	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.216,00 m	29.250	víziközmű vagyon
	bekötés	67 db	304,00 m	480.810	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.150,00 m	171.074	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	468,00 m	12.350	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	301,00 m	97.217	víziközmű vagyon
	bekötés	46 db	200,00 m	48.071	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.669,00 m	121.675	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	674,00 m	511.430	víziközmű vagyon
	Összesen			31.580.785	

Ellátásért felelős: Szentjakabfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

7,22%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Balatoncsicsó 50 m3 medence	50 m3 medence	50,00	506.431	m3	víziközmű vagyon	
	jelzőkábel	1.275,00	0	m	víziközmű vagyon	
	kerítés	46,00	974	m	víziközmű vagyon	
	védterület	206,00	3.898	m2	víziközmű vagyon	
	Balatoncsicsó 2008 hrsz.					
Balatoncsicsó vízműtelep	2. sz. kút K-2 szivattyú	1,00	147.179	db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	1. sz. kút K-1 és 2. elemes POLIDOM kútgépház	7,50	105.829	m	víziközmű vagyon	
	2. sz. kút K-2 és 2. elemes POLIDOM kútgépház	450,00	506.911	m	víziközmű vagyon	
	transzformátorállomás és légvezeték	463,00	96.530	m	víziközmű vagyon	
	frekvenciaváltó berendezés	1,00	15.601	db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	mágneses membránszivattyú	1,00	10.134	db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	1. sz. kút K-1	8,00	97.200	m	víziközmű vagyon	
	gépészet	1,00	0	db	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	1,00	0	db	víziközmű vagyon	
	MARKER PLC					

Ellátásért felelős:

Szenjajakabfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

7,22%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Balatoncsicsó vízműtelep	védterület	Szentantalfa 067/2 hrsz.	20 281,00	m2	55 594
Balatoncsicsó vízvezeték-hálózat	kerítés		590,00	m	9 331
	bekötés	97 db	461,00	m	223 121
	csővezeték elosztó	Ø108 acél	240,00	m	3 663
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1 117,00	m	34 423
	csővezeték elosztó	NA80 ac	480,00	m	11 205
Dörgicse Felsődörgicse 100 m3 medence	csővezeték elosztó	NA60 ac	180,00	m	3 698
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1 698,00	m	1 152 659
	100 m3 medence		100,00	m3	52 489
Dörgicse Kisdörgicse 100 m3 medence	út		123,00	m2	6 561
	kerítés		97,00	m	4 379
	kerítés		97,00	m	4 379
Dörgicse vízvezeték-hálózat	100 m3 medence		100,00	m3	52 489
	csővezeték elosztó	NA100	1 250,00	m	32 721
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	130,00	m	7 097

Ellátásért felelős: Szentjakabfa

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 7,22%

A 2011. december 31-i vagyoneleír adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	843,00	m	91 888
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1 395,00	m	115 799
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1 419,00	m	58 272
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1 359,00	m	73 365
	csővezeték elosztó	NA100 ac	939,00	m	19 761
	csővezeték elosztó	D63 KPE	130,00	m	7 664
Dörgicse-Mencshely Halomhegy távvezeték	bekötés	211 db	480,00	m	148 515
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1 650,00	m	207 542
	csővezeték távvezeték	D110 KPE	465,00	m	39 070
	ásott kút		18,00	m	20 653
	kútgépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	14 530
	védterület	Mencshely 269 hrsz.	4 381,00	m2	50 684
Mencshely ásott kút	kerítés		280,00	m	6 123
	kábelhálózat		2 304,00	m	0
	kezelőépület	3 elemes POLIDOM	13,00	m2	28 184

Ellátásért felelős:

Szentjakabfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

7,22%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00 m3	115 089	víziközmű vagyon
	kerítés		100,00 m	4 379	víziközmű vagyon
	védterület	Mencshely 062/2 hrsz.	696,00 m2	6 064	víziközmű vagyon
	vilamos szolgalmi jog		1,00 db	4 395	Vagyoni értékű jog
Mencshely vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D32 KPE	1 038,00 m	44 526	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1 537,00 m	217 886	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	921,00 m	49 384	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D40 KPE	987,00 m	36 794	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	667,00 m	4 033	víziközmű vagyon
Óbudavár 100 m3 medence	csővezeték elosztó	NA100 ac	3 167,00 m	266 120	víziközmű vagyon
	bekötés	244 db	602,00 m	105 006	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 64-10	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 64-10	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház	2 elemes POLLIDOM	9,00 m2	8 455	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Szentjakabfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

7,22%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése				Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Óbudavár 100 m3 medence		jelzőkábel	1.887,00 m	7.716	víziközmű vagyon	
		100 m3 medence	100,00 m3	153.028	víziközmű vagyon	
		védterület	Óbudavár 050/2 hrsz.	1.913,00 m2	víziközmű vagyon	
		kerítés	92,00 m	1.947	víziközmű vagyon	
		irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon	
Óbudavár vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	290,00 m	8.480	víziközmű vagyon	
		bekötés	221,00 m	16.962	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	1.068,00 m	36.197	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	331,00 m	230.711	víziközmű vagyon	
Szentantalfia vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	15,00 m	2.868	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	456,00 m	8.146	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	2.139,00 m	1.167.987	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	471,00 m	52.396	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	241,00 m	17.783	víziközmű vagyon	
		bekötés	864,00 m	239.055	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	1.180,00 m	27.904	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős:

Tagyon

Tulajdoni arány:

6,23%

A 2011. december 31-i vagyonelejárati adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Balatoncsicsó 50 m3 medence		50 m3 medence	50,00	m3	436.985	víziközmű vagyon
		védterület	206,00	m2	3.364	víziközmű vagyon
		jelzőkábel	1.275,00	m	0	víziközmű vagyon
		kerítés	46,00	m	837	víziközmű vagyon
Balatoncsicsó vízműtelep		védterület	20.281,00	m2	47.971	víziközmű vagyon
		Szentantalfa 067/2 hrsz.				
		1. sz. kút K-1	8,00	m	83.872	víziközmű vagyon
		kerítés	590,00	m	8.051	víziközmű vagyon
		1. sz. kút K-1 és 2. elemes POLIDOM kútgépház	7,50	m	91.315	víziközmű vagyon
		gépészeti	1,00	db	0	víziközmű vagyon
		irányítástechnika	1,00	db	0	víziközmű vagyon
		transzformátorállomás és légvezeték	463,00	m	83.294	víziközmű vagyon
		frekvenciaváltó berendezés	1,00	db	13.462	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
		mágneses membránszivattyú	1,00	db	8.744	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
		2. sz. kút K-2 szivattyú	1,00	db	126.998	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
		Grundfos SP77-12				

Ellátásért felelős: **Tagyon**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
6,23%

Ágazat: **ívívíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Balatoncsicsó vízműtelep	2. sz. kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kútgépház	450,00	m	437.402	víziközmű vagyon	
	Balatoncsicsó vízvezeték-hálózat					
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.698,00	m	994.607	víziközmű vagyon
Dörgicse Felsődörgicse 100 m3 medence	csővezeték elosztó	Ø108 acél	240,00	m	3.159	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA60 ac	180,00	m	3.191	víziközmű vagyon
	bekötés	97 db	461,00	m	192.527	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	480,00	m	9.668	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.117,00	m	29.703	víziközmű vagyon
Dörgicse Kisdörgicse 100 m3 medence	100 m3 medence	100,00	m3	45.296	víziközmű vagyon	
	kerítés	97,00	m	3.775	víziközmű vagyon	
	út	123,00	m2	5.661	víziközmű vagyon	
Dörgicse vízvezeték-hálózat	kerítés	97,00	m	3.775	víziközmű vagyon	
	100 m3 medence	100,00	m3	45.296	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA100	1.250,00	m	28.234	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.419,00	m	50.282	víziközmű vagyon
	bekötés	211 db	480,00	m	128.151	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Tagyon

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyoneleír adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
6,23%

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Dörgicse vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	843,00	m	79.289	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	939,00	m	17.051	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	130,00	m	6.617	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.395,00	m	99.921	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.359,00	m	63.308	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	130,00	m	6.124	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D110 KPE	465,00	m	33.713	víziközmű vagyon
Dörgicse-Mencshely Halomhegy távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.650,00	m	179.084	víziközmű vagyon
	kútgépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	12.538	víziközmű vagyon
	ásott kút		18,00	m	17.821	víziközmű vagyon
	védterület	Mencshely 269 hrsz.	4.381,00	m2	43.734	víziközmű vagyon
	kerítés		280,00	m	5.284	víziközmű vagyon
	kerítés		100,00	m	3.775	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
Mencshely Halomhegy 100 m3 medence	kábelhálózat		2.304,00	m	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Tagyon

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
6,23%

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Mensshely Halomhegy 100 m3 medence	védterület	Mensshely 062/2 hrsz.	696,00 m2	5 233	víziközmű vagyon		
	100 m3 medence		100,00 m3	99.306	víziközmű vagyon		
	kezelőépület	3 elemes POLIDOM	13,00 m2	24.319	víziközmű vagyon		
	vilamos szolgalmi jog		1,00 db	3.792	Vagyoni értékű jog		
Mensshely vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 ac	667,00 m	3.480	víziközmű vagyon		
	csővezeték elosztó	D63 KPE	921,00 m	42.616	víziközmű vagyon		
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1.537,00 m	188.009	víziközmű vagyon		
	csővezeték elosztó	NA100 ac	3.167,00 m	229.630	víziközmű vagyon		
	csővezeték elosztó	D32 KPE	1.038,00 m	38.425	víziközmű vagyon		
	csővezeték elosztó	D40 KPE	987,00 m	31.752	víziközmű vagyon		
	bekötés	244 db	602,00 m	90.608	víziközmű vagyon		
Óbudavár 100 m3 medence	100 m3 medence		100,00 m3	132.042	víziközmű vagyon		
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagyon		
	jelzőkabel		1.887,00 m	6.658	víziközmű vagyon		
	átelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 64-10	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		

Ellátásért felelős: **Tagyon**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra
6,23%

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Óbudavár 100 m3 medence	átmenelő gépház: 2. sz.	1,00	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átmenelő szivattyú			
	védtérlet	1.913,00	872	víziközmű vagy on
	Óbudavár 050/2 hrsz.			
átmenelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00	7.296	víziközmű vagy on
	kerítés	92,00	1.677	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	290,00	7.317	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	1.068,00	31.234	víziközmű vagy on
Óbudavár vízvezeték-hálózat	NA80 ac			
	NA100 ac			
	45 db	221,00	14.636	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	331,00	199.076	víziközmű vagy on
Szentantalfa vízvezeték-hálózat	212 db	864,00	206.276	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	456,00	7.029	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	15,00	2.475	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	2.139,00	1.007.833	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	53,00	44.781	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	471,00	45.214	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	241,00	15.348	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	1.180,00	24.077	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó			
	csővezeték elosztó			
	csővezeték elosztó			
	csővezeték elosztó			

Ellátásért felelős: **Tagyon**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontelér adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
6,23%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Szentjakabfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	DN80 KM-PVC és D90 KPE	1.975,00	m	400.178
	bekötés	67 db	304,00	m	101.643
	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.150,00	m	36.165
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.216,00	m	6.183
Tagyon vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	674,00	m	108.117
	csővezeték elosztó	D110 KPE	301,00	m	20.554
	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.669,00	m	25.722
	csővezeték elosztó	NA80 ac	468,00	m	2.610
	bekötés	46 db	200,00	m	10.161
Összesen			6.676.223		
Víziközmű-rendszer összesen			107.162.487		

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
BALATONCSICSÓ	1	129	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
BALATONCSICSÓ	1	129	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
BALATONCSICSÓ	1	129	/16	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
BALATONCSICSÓ	2	243	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
BALATONCSICSÓ	2	243	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
	1 belterület								
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jogosultja	Cím			
MENCSELY	2	60		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
MENCSELY	2	62 /1		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jogosultja	Cím		
ÓBUDAVÁR	2	7		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	48 /1		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	48 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	48 /3		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	48 /4		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	50 /4		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	50 /5		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	50 /6		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ÓBUDAVÁR	2	50 /7		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
	2 külterület							

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
SZENTANTALFA	1	363	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
SZENTANTALFA	1	435	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	1	435	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	1	435	/27	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	1	435	/28	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	1	435	/30	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	1	435	/41	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	1	435	/42	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	1	435	/43	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	2	36	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	2	36	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	2	36	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	2	36	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	2	36	/13	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy
SZENTANTALFA	2	40	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogossultja	Cím		
SZENTANTALFA	2	40	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	43	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	43	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	59	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	59	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	59	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	59	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	59	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	59	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	63	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	63	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	63	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	146	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4/A
SZENTANTALFA	2	152	/17	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
	1 belterület							
	2 külterület							

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	hi jog meg	Szolgalm jogosultja	Cím			
SZENTJAKABFA	2	4 /1		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	8 /4		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	8 /7		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	21 /9		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	21 /10		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	21 /11		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	21 /13		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	21 /14		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	2	21 /15		Vízvezetés	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
SZENTJAKABFA	1	81		Vízvezetés	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
SZENTJAKABFA	1	82 /2		Vízvezetés	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
SZENTJAKABFA	1	82 /3		Vízvezetés	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
SZENTJAKABFA	1	82 /4		Vízvezetés	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
	1 belterület								
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
TAGYON	1	10 /6		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
TAGYON	2	10 /3		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
TAGYON	2	10 /4		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM M. VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4/A
TAGYON	2	11 /13		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
TAGYON	2	11 /14		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
TAGYON	2	12 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
	1 belterület								
	2 külterület								

2/2. számú melléklet

Balatoncsicsó-Mencshely-Óbudavár-Szentjakabfa-Szentantalfa-Dörgicse-Tagyon

vízbázis: Balatoncsicsó 2. sz. vízműkút

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
99123/10	27068/2005.	D 15/2890-10453	2011.03.25	k, hydr. A, B v.idom, B vt.

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	7.1. pont	folyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	7.4. pont	folyamatos
kommunális szennyvizek megfelelő gyűjtése, elvezetése	7.5-7. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi, állattartási előírások betartatása	7.8-13. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	8-9. pont	folyamatos
kötelezés szv-csatornára való rákötésre	8. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. 169310	Érkezés dátuma 2011 MARE 5 1
Szignált szervezet / ügyintéző <i>Uzsonyi O.</i>	
Iktalendő (igaz. nem)	Iktatószám 1735-1/2011/1-1
Vezérig. <i>[Signature]</i>	Műszaki ig. <i>[Signature]</i>
Gazd ig. <i>[Signature]</i>	

Ügyiratszámunk: 27068/2005.

Iktatószámunk: 99123/10

Ügyintézőnk: Bártol Csenge/Kiss Hajnalka

Vízikönyvi szám: D" 15/2890-10453

M. 03.25.
[Signature]
Tárgy: Balatoncsicsói vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának, valamint hidrogeológiai „B” védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41., KÜJ: 100364439, KSH: 11338024-3600-114-19) üzemeltetésében álló Balatoncsicsói vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint hidrogeológiai „B”
védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Balatoncsicsói Község Önkormányzatát (8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25.), Szentantalfa (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.) és Szentjakabfa (8272 Szentjakabfa, Fő u. 16.), Tagyon Község Önkormányzatát (8272 Tagyon, Kossuth u. 14.), Óbudavár (8272 Óbudavár, Fő u. 11.), Mencshely (8271 Mencshely, Fő u. 32.), valamint a Dörgicse Község Önkormányzatát (8244 Dörgicse, Fő u. 121.), mint a Balatoncsicsói vízbázis/ vízmű nevesített közművagyonának tulajdonosait a bevitt közművagyonuk arányában történő együttes felelősségviseelés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterület és védőidomok e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat a jelen határozatban meghatározott időpontig végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon, figyelemmel a 823-6/2010/K-1 ügyiratszámú megállapodásra.

A kialakított védőterület fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes – BAKONYKARSZT Zrt. – viseli.

A vízbázis védőterületének kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) a területileg illetékes tulajdonos Önkormányzatok viselik a 2010. július 21-én kelt "Megállapodás"-ban rögzítettek alapján, mely létrejött Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Dokumentum sz.		Erkezés dátuma	
164547		2010 DEC - 2	
Szállított szervezet / ügyintéző			
Kiss Hajnalka		Ügyiratszámunk:	27068/2005.
Iktatandó	Iktatószám	Iktatószámunk:	99123/10
<input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	823-8/2010/3-1	Ügyintézőnk:	Bártol Csenge/Kiss Hajnalka
Vezérig.	Műszaki ig.	Gazd. ig.	Vízikönyvi szám: D" 15/2890-10453

Tárgy: Balatoncsicsói vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának, valamint hidrogeológiai „B” védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41., KÜJ: 100364439, KSH: 11338024-3600-114-19) üzemeltetésében álló Balatoncsicsói vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint hidrogeológiai „B” védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Balatoncsicsói Község Önkormányzatát (8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25.), Szentantalfa (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.) és Szentjakabfa (8272 Szentjakabfa, Fő u. 16.), Tagyon Község Önkormányzatát (8272 Tagyon, Kossuth u. 14.), Óbudavár (8272 Óbudavár, Fő u. 11.), Mencshely (8271 Mencshely, Fő u. 32.), valamint a Dörgicse Község Önkormányzatát (8244 Dörgicse, Fő u. 121.), mint a Balatoncsicsói vízbázis/ vízmű nevesített közművagyonának tulajdonosait a bevitt közművagyonuk arányában történő együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterület és védőidomok e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat a jelen határozatban meghatározott időpontig végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon, figyelemmel a 823-6/2010/K-1 ügyiratszámú megállapodásra.

A kialakított védőterület fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes – BAKONYKARSZT Zrt. – viseli.

A vízbázis védőterületének kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) a területileg illetékes tulajdonos Önkormányzatok viselik a 2010. július 21-én kelt "Megállapodás"-ban rögzítettek alapján, mely létrejött Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

1. A védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis műszaki jellemzői:

1.1. Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis: Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse települések kistérségi vízműve.

A vizsgált vízbázis a Balatonfelvidék középső részén, a Csicsói medencében foglal helyet.

A vízmű üzemeltetési engedélye: a 20703/1995., 21577/1995., 20609/1997., 20.624/2000., 23385/2000., 22340-2/2003., 20.624/2000., 13787/2005. és a 33130-3/2005. számú határozatokkal módosított 22496-2/1989. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (alaphatározat).

Vizikönyvi száma: „D” 15/2890-10453

A vízmű üzemeltetője: Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.)

Engedélyezett vízmennyiség: 265 m³/nap, 96.725 m³/év (33130-3/2005. sz. határozat)

1.2. Védelem alá helyezett vízkivételi mű:

	1. számú termelő kút
Üzemeltetés módja	üzemelő
Kataszteri szám	K-2
Kialakítás éve	1980
Helyrajzi szám	Szentantalfa, 067/2
EOV X	176,4
EOV Y	545,3
EOV Z _{terep} (mBf)	217,09
csővezett talpmélység (m)	450,0
Szűrőzés (m-m)	303-442
Nyugalmi vízszint (m) 2003.	89,63
Nyugalmi vízszint (m) 2005.	88,8
Üzemi vízszint (m) 2005.	89,9 (750 l/p)
Hozama (m ³ / nap)	300

1.3. Védendő vízkészlet:

A tervezés alapjául szolgáló vízmennyiség: 600 m³/nap

Vízadója: Felsőörsi Mészke Formáció, Tagyoni Mészke Formáció, Megyehegyi Dolomit Formáció

Kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A vízbázis vízminősége kalcium – magnézium hidrogénkarbonátos jellegű, viszonylag magas szulfát és alacsony Na, K tartalommal. A kút vize 38 mg/l nitrátot tartalmaz, a többi vizsgált komponens szintén határérték alatti.

Vízadó védettsége: nem védett.

1.4. Megfigyelő hálózat

	Balatoncsicsó- 1. sz. karsztkút
Kivitelezés éve	2002.
Kút helye	Tagyon
Helyrajzi szám	05/2
EOV X	174 197
EOV Y	545 517
Z mBf _(terep)	173,70
csővezetett talpmélység (m)	51,0
csővezése	0,0-51,0 m- ig Ø 125 mm KM PVC cső
Szűrőzés (m-m)	42,0- 51,0 m között, 0,5 mm réseléssel
Nyugalmi vízszint (2002.05.17.)	40,39 m

	Balatoncsicsó- 2. sz. karsztkút
Kivitelezés éve	2002.
Kút helye	Szentantalfa
Helyrajzi szám	026
EOV X	175 592
EOV Y	545 112
Z mBf _(terep)	199,17
csővezetett talpmélység (m)	92,5
csővezése	0,0-70,5 m- ig Ø 140/130 mm acélcső 0,0-92,5 m- ig Ø 110/101 mm- es KM PVC cső
Szűrőzés (m-m)	87,0-90,0 m között, 0,5 mm réseléssel
Nyugalmi vízszint (2002.10.20.)	70,75 m

	Balatoncsicsó- 3. sz. karsztkút
Kivitelezés éve	2002.
Kút helye	Szentantalfa
Helyrajzi szám	0116/33
EOV X	174 221
EOV Y	546 719
Z mBf _(terep)	175,64
csővezetett talpmélység (m)	64,0
csővezése	0,0-64,0 m- ig Ø 140/126 mm KM PVC cső
Szűrőzés (m-m)	58,8-61,8 m között, 0,5 mm réseléssel
Nyugalmi vízszint (2002.10.07.)	47,7 m

	Balatoncsicsó- 4. sz. karsztkút
Kivitelezés éve	2003.
Kút helye	Szentjakabfa
Helyrajzi szám	033/4
EOV X	178 280
EOV Y	545 058
Z mBf _(terep)	303,26
csővezett talpmélység (m)	142,0
csővezése	0,0-142,0 m- ig Ø 114/102 mm – es acélcső
Szűrőzés (m-m)	136,0-142,0 m között, 0,5 mm réseléssel
Nyugalmi vízszint (2003.05.08.)	139,0 m

2. Védőterületek, védőidomok meghatározása

A védőterületek, védőidomok meghatározása elérési idők alapján, állandó permanens mozgást feltételezve, vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modellvizsgálatok a VISUAL MODFLOW 2.6 szoftverrel, az áramvonal és az elérési idő számítások a MODPATH 3.0 verziójával történt.

2.1. Belső védőterület: (Szentantalfa, 067/2 hrsz.: Balatoncsicsó, 0132/2 hrsz. –ú ingatlanok)

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A belső védőterület a 20.624/2000. számú határozatban került kijelölésre, ami a tervező szerint megfelelően biztosítja a kút közvetlen védelmét a szennyeződésekkel szemben. Tárgyi ingatlanok a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában vannak.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért csak külső védőidom kerül kijelölésre.

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal- számítás alapján morfológiától függően 0-120 mBf- i (75-350 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és egységesen ~ 230 mBf- i (460 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis külső védőidomát a tervdokumentáció 1:10.000 méretarányú térképe és az 1:5.000 méretarányú földhivatali térképek tartalmazzák.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Balatoncsicsó külterület:

0132/2	0132/6	0132/7
--------	--------	--------

Szentantalfa külterület:

063/2	066/1	066/2	067/1	067/2	067/4	067/5
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőterületek, védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom, védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidomot jelölök ki.

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal- számítás alapján morfológiától függően 0-120 mBf-i (75-350 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és egységesen ~ 230 mBf- i (460 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomát a tervdokumentáció 1:10.000 méretarányú térképe és az 1:5.000 méretarányú földhivatali térképek tartalmazzák

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Balatoncsicsó belterület:

129/2	129/4	129/5	129/6	129/7	129/8	129/9	129/10	129/11
129/12	129/13	129/14	129/15	129/16	129/17	129/18	129/19	129/20
129/21	129/22	129/23	129/24	129/25	129/26	129/27	129/28	129/29

Balatoncsicsó külterület:

0132/3	0132/4	0132/5	0132/6	0132/7	0133	0134/1	0134/2	0203/4
--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--------

Szentantalfa külterület:

045/3	045/4	046	047/1	047/2	048/2	048/3	048/4	048/6
048/7	048/8	048/9	049	050	051	052	053	054
055/3	055/4	055/5	055/7	055/8	056	057	058	059/4
059/5	059/6	059/7	059/8	059/9	061	062	063/2	066/1
066/2	067/1	067/5	068	069/2	071			

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőterület és „B” védőidom:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete és védőidoma az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság egy része nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot kell kijelölni.

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal- számítás alapján a morfológiától függően 0-120 mBf- i (75-350 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és egységesen ~ 230 mBf- i (460 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét és védőidomát a tervdokumentáció 1:10.000 méretarányú térképe és az 1:5.000 méretarányú földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

Balatoncsicsó külterület:

0220/8	0220/9	0220/10	0220/26	0220/27	0220/28	0221	0223/9	0223/13
0223/14	0223/19	0223/20	0223/21	0223/22	0223/24	0223/25	0223/26	0223/27
0223/28	0223/29	0223/30	0226/8	0226/22	0226/23	0226/24	0226/25	0226/26
0227/2	0231/1	0239/1						

Balatoncsicsó zártkert:

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709
1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716/1	1716/2	1721
1722	1724	1726	1727	1729	1730	1735	1775	

Szentantalfa belterület:

1	2	3	4	5/1	5/2	6	7	8
9	10	12	13	14	15	16	28	29
30	37	38	39	52	129/1	132	133	134
137	141/1	141/2	142/1	142/2	143	144	145	146
147	148	149	150	151/1	151/2	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163
164	165	166	167	168	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178	179	180	181
182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199
200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217
218	219	220	221	222	223	224	225	226
227	228	229	230	231	232	233	234	235
236	237	238	239	240	241	242	243	244
245	246	247	248	249	250	251	252	253
254	255	256	261	262	263/1	263/2	264/1	264/2
265	266	267/1	267/2	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280	281
282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	294	295	296	297	298	299	300	301
302	303	304	305	306	307	309	310	311

312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329
330/1	330/2	330/3	331	332	333	334	335	336
338	339	340	341	342	343	344	345	346
347	348	351/1	351/2	351/3	351/4	352	353	354/1
354/2	354/3	354/4	354/5	354/6	354/7	354/8	354/9	354/10
354/11	354/12	354/13	354/14	354/15	354/16	354/17	354/18	354/19
354/20	354/21	354/22	354/23	354/24	354/26	354/27	354/28	354/29
354/30	354/31	354/32	354/33	354/34	354/35	354/36	354/37	354/40
354/41	354/42	354/43	354/44	354/45	354/46	355/1	356	357
358	359/2	360	361	362/1	362/2	363/1	363/2	366/1
367	368/1	368/2	369	372/1	372/2	372/3	375	376
377	380	381	383	384	385	386	387	388
389	390	391	392	393	394	395	396	397
398	399	400	401	402	403	404	405	406
407	408	409/2	409/4	409/5	409/6	411	412	413
414	416	417	418	419	420	422/1	422/2	422/3
422/6	422/7	422/8	422/9	423	424	425	426	427
428	429	430	431	432	433	434/1	434/2	434/3
434/4	434/5	434/6	434/7	434/8	434/9	434/10	434/11	435/2
435/5	435/6	435/8	435/10	435/11	435/12	435/14	435/15	435/19
435/20	435/21	435/22	435/24	435/25	435/26	435/27	435/28	435/30
435/32	435/33	435/34	435/35	435/36	435/37	435/38	435/39	435/41
435/42	435/43	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518/1	518/2	519	520/1
520/2	520/3	520/4	520/5	520/6	520/7	520/8	520/9	520/10
520/11	521	522	530	531	532	533	535	536
537/1	537/2	538	539	540/1	540/2	540/3	540/4	540/7
541	542	543	545	546	547	548/1	548/2	548/3
548/4	549	550	551	552	553	554	555	556
557	558	559	560	561	562	564	565	566
567	568/1	568/2	569	570	571	572	573	574
575	576	577	578	580/1	580/2	580/3	580/5	580/6
580/7	580/8	580/9	580/10	580/11	580/12	580/13	580/14	580/15
580/16	581	582	583	584/1	584/2	585	586	587
588								

Szentantalfa külterület:

044/1	076/1	089/2	089/6	089/7	089/9	089/10	089/11	089/12
089/14	089/16	089/17	089/18	089/19	089/20	089/22	089/23	089/25
089/26	089/27	089/28	089/29	089/30	089/31	089/39	089/40	089/41
089/42	089/44	089/45	089/46	089/47	089/48	089/49	089/50	091/3
0137	0138/1	0138/2	0138/3	0139	0150/3	0150/29	0150/30	0151/1
0152/16	0152/17	0152/18	0152/19	0153/1	0153/2	0153/3	0153/4	0153/5
0154	0156/1	0157	0158/2	0158/3	0159	0160	0161	0162/5
0162/6	0162/7	0162/8	0175					

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Balatoncsicsó belterület:

1	2/1	2/2	2/3	3	4	54	123	124/2
125/1	125/2	128/2	128/3	128/4	128/5	128/6	128/7	128/8
128/9	129/2	129/4	129/5	129/6	129/7	129/8	129/9	129/15
129/16	129/29							

Balatoncsicsó külterület:

02	08/14	08/15	08/16	08/17	049/2	050/9	050/12	050/13
050/14	050/16	050/17	050/24	050/27	050/28	050/30	050/31	050/32
053	054/17	054/18	054/19	054/21	054/22	054/23	055/3	058
059	069/2	090	091/2	091/3	091/9	091/10	091/11	091/12
091/13	091/14	091/15	091/16	091/17	091/18	091/21	094	095/1
095/3	095/5	095/7	095/13	095/14	095/15	095/16	095/17	095/18
098/3	0103	0111/2	0126	0129	0130	0131	0132/3	0132/4
0133	0134/1	0134/2	0135	0136/1	0136/2	0197/6	0197/7	0198
0199/1	0199/2	0200/3	0200/4	0200/5	0200/6	0200/8	0200/9	0200/10
0200/11	0200/12	0200/13	0201	0202	0204	0203/2	0203/3	0203/4
0203/5	0209	0210	0211	02122	0220/2	0220/4	0220/7	0220/20
0220/21	0220/22	0220/23	0220/24	0220/25	0221	0222	0223/2	0223/3
0223/4	0223/5	0223/6	0223/7	0223/10	0223/11	0223/31	0223/32	0223/33
0223/34	0223/35	0223/37	0226/1	0226/2	0226/3	0226/4	0226/5	0226/6
0226/20	0226/21	0226/27	0226/28	0226/29	0226/30	0231/1	0239/1	0243/1
0243/2	0243/3	0243/4	0243/5	0243/6				

Balatoncsicsó zártkert:

1266	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1294
1295	1296	1297	1298					

Szentantalfa belterület:

17	18	19/1	19/2	20	21	22	23	24
25	26	27	31	32	33	34	35	36
47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80	81	82
83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118
119	120	121	122	123	124	125	126	127
128	129	129/2 ^a	130	131	135	136	138	139

257	258	259	260	261	501/2	501/3	501/4	501/5
501/6	501/7	501/8	501/10	501/11	501/12	501/13	501/14	502
503	504	505	523/2	523/3	523/4	523/5	524	525
526	527/1	527/2	528	529	534	535		

Szentantalfa külterület:

025/1	025/2	026	027/1	027/2	028	029/2	029/3	029/5
029/6	029/7	029/8	029/9	029/10	029/11	029/12	029/13	030
031/2	032	036/8	036/9	036/10	036/12	036/13	037/2	038
039/1	039/2	039/3	039/4	039/5	039/7	039/8	040/2	041/1
042	043/1	043/2	043/3	045/2	045/4	046	047/1	047/2
047/3	048/2	048/3	048/8	049	051	052	054	055/3
058	059/4	059/5	059/6	059/7	059/8	059/9	060/2	061
063/2	064	065	066/2	067/1	070/1	070/6	070/7	070/8
070/9	070/10	070/11	070/12	070/13	071	074	075/5	075/6
078	079	082	091/8	093/15	093/16	093/20	093/21	093/23
093/24	093/25	093/31	093/32	093/33	093/35	093/36	093/37	093/38
093/39	093/40	093/41	093/42	093/43	093/44	097/4	097/5	098/2
099/6	099/7	0102/1	0102/2	0104/1	104/3	0197/7		

Szentjakabfa külterület:

016/4	019	020	021/13					
-------	-----	-----	--------	--	--	--	--	--

Balatonhenye külterület:

044	076/5	076/6	076/9	076/10	076/12	077	078/1	078/3
078/4	078/5	078/6	078/7	078/8	078/9	079	081	082
083	084	085						

Monoszló külterület:

0176	0177/3	0117/8	0177/9	0178	0196/2	0197	0198	0199
0200/3								

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízbázis védőidomaira/védőterületére vonatkozó előírások:

3.1. A belső (20 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírások és korlátozások [123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete szerint].

3.2. Külső (180 napos) védőidomra vonatkozó műszaki előírások:

Tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése

3.3. A hidrogeológiai „A” (5 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő- vagy víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

3.4. Hidrogeológiai „B” (50 éves) védőterületre vonatkozó előírások:

Hidrogeológiai védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, 17.§ (2) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.

3.5. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezetvédelmi hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően megengedhető

- Bányászati tevékenység
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő- vagy víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

4. Potenciális szennyezőforrás:

- Szentantalfa csatornázatlansága
- Mezőgazdasági tevékenység, szőlő és kertgazdálkodás

5. Szakhatósági állásfoglalás:

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 11764-1/2006. sz. szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához:

- A vízbázis teljes területét a 27/2006. (II.7.) Korm. rend. a nitrátérzékeny területek közé sorolja, ezért a szervestrágyával kijuttatható N hatóanyag nem haladhatja meg a 170/kg/ha/év mennyiséget.
- Erózióval veszélyeztetett területen biztosítani kell az erózió elleni védelmet megfelelő talajfedettséget biztosító növényállomány fenntartásával (szőlő esetén sorközfüvesítéssel).
- Műtrágyát (termésmenővelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatára alapozott szaktanács alapján lehet kijuttatni.

6. A védőidomok és védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

6.1. A védőidom és védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

A Bakonykarszt Zrt. köteles:

A külső védőidom, a hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint a hidrológiai „B” védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

6.2. A védőidom, védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

- 6.2.1. évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidomon, védőterületen folytatott tevékenységeket is és a potenciális veszélyforrásokat (pld. hulladékok elhelyezése, növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.);
- 6.2.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából;
- 6.2.3. a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni;
- 6.2.4. a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról;
- 6.2.5. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,
- 6.2.6. a kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell;
- 6.2.7. a vízbázis vízminőségének védelme érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni az alábbiak szerint:

A termelőiút tekintetében:

- A vízszintméréseket havonta egy alkalommal el kell végezni.
- Az ellenőrző kémiai vizsgálatot (pH, fajlagos vezetőképesség, lúgosság, ammónium, nitrát, nitrit, KOI_p , klorid, szulfát, foszfát, kalcium, magnézium, össz. keménység) és a bakteriológiai vizsgálatot évente négy alkalommal (negyedévente),
- a nátrium és kálium vizsgálatát évente egy alkalommal el kell végezni.
- Háromévenként részletes állapotértékelést kell végezni, mely során vizsgálni kell a *TPH, a BTEX, a halogénezett szénhidrogének, a PAH, a peszticidek, és a toxikus fémek* (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn) koncentrációját is.

A Balatoncsicsó- 3. jelű észlelőkút tekintetében:

- A vízszintméréseket évente egy alkalommal (fél évente) el kell végezni.
- A *pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, KOI, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, toxikus fémek* (Cr, Zn, Ni, Pb, Hg, Cu, Cd, Se), *TPH* vizsgálatát évente két alkalommal (fél évente) el kell végezni.

A Balatoncsicsó- 2. jelű észlelőkút és a Mosó- forrás tekintetében:

- A monitoring kútban a vízszintméréseket évente két alkalommal (fél évente) el kell végezni.

- Az ellenőrző kémiai vizsgálatot (pH, fajlagos vezetőképesség, lúgosság, ammónium, nitrát, nitrit, KOH_{ps} , klorid, szulfát, foszfát, kalcium, magnézium, össz. keménység) évente két alkalommal (félévente),
- A nátrium és a kálium vizsgálatát évente egy alkalommal,
- A toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn), a TPH, a BTEX, a halogénezett szénhidrogének, a PAH és a peszticidek vizsgálatát háromévente egy alkalommal kell elvégezni.

6.2.8. A 4. számú figyelőkútakban a TPH koncentrációját ismételten meg kell határozni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedéstől számított 60 nap

6.2.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékekre kell elvégezni. A vízvizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.

Határidő: az összes monitoring objektum, valamint vizsgálandó komponens tekintetében először a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60. nap, majd utána a tárgyévet követő év március 31.

6.2.10. A felszín alatti vízminőségvételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre be kell jelenteni.

7. **Egyéb előírások:** A védőidomokkal, védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tölteni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanra való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatokat terheli.
- 7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 7.3. A védőidomok kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles tölteni**, hogy a vízellátáshoz üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 7.4. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.
- 7.5. A vízbázis védőterületén található ingatlanokon keletkező kommunális szennyvizek környezetkárosítást kizáró módon történő elhelyezéséről gondoskodni kell.
- 7.6. A megépült szennyvízcsatorna- hálózatra való rákötés kötelező.
- 7.7. A kommunális szennyvíz elhelyezésére szolgáló zárt szennyvíztároló műtárgyak megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságban elkerülhető legyen.
- 7.8. A vízbázis védőterületen lévő ingatlanokon folytatott növénytermesztéshez kapcsolódó szervezetrágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások alapján végezhető.

- 7.9. A vízbázis védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódóan csak gyors lebomlású növényvédőszer alkalmazhatók, valamint csak a termesztett növények igényeinek megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmazó szerves trágya és műtrágya adagolható ki.
- 7.10. A növényvédőszer-maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni kell.
- 7.11. A vízbázis védőterületén szennyvíz elszikkasztása tilos.
- 7.12. A vízbázis védőterületén a műtrágya illetve a szerves trágya tárolása csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.
- 7.13. A vízbázis védőterületén növényvédőszer épületen kívül nem tárolhatók.
8. **A jogerős határozattal megkeresem Szentantalfa Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:**
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
 - A település belterületén ott, ahol a lehetőség adott, önkormányzati rendelettel tegye kötelezővé a szennyvízcsatornára való rákötést.
9. **A jogerős határozattal megkeresem Balatoncsicsó Község Önkormányzatát, Balatonhenye Község Önkormányzatát, Monoszló Község Önkormányzatát, Szentjakabfa Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:**
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
10. **A jogerős határozattal megkeresem Balatonfüred Város Jegyzőjét (építési hatóságot), Tapolca Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.**
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési eljárásokban.
11. **Jelen határozattal megkeresem Balatoncsicsó Község Önkormányzatát, Balatonhenye Község Önkormányzatát, Monoszló Község önkormányzatát, Szentantalfa Község Önkormányzatát, Szentjakabfa Községek Önkormányzatait, hogy a védőidomot, védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított 15 nappal tegye közzé (közírással) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzétételre tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)**
12. **Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A külső védőidom, a hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőidom, valamint a hidrogeológiai „B” védőterület által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély „D” 15/2890-10453 vízikönyvi száma alatt, valamint ezzel egyidejűleg a vízikönyvi nyilvántartás 280/6682-**

13985 és a 280/6682-14579 vízikönyvi számán lévő iratanyagot helyezze át jelen engedély vízikönyvi száma alá.

13. A vízügyi hatósági eljárás illetéke megfizetésre került.
14. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a határozat közlésétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el, amely jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Kormány a 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Köznevelési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) sz. Korm. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálatokra) vonatkozóan.

Kormányzati beruházként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok biztonságba helyezésére indított országos program keretében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízására a Schultz és Fiai Bt. végezte a Balatoncsicsó Kistérségi Vízmű vízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai fázis munkáit.

A vízmű üzemeltetője, a Bakonykarszt Zrt. az 529-10/2005/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte a Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől (továbbiakban: Főfelügyelőség) a Balatoncsicsói vízbázis védőidomai, védőterületei kijelölésének elrendelését.

A védőidomok, védőterület lehatárolása, a korlátozásokat és a folyamatos védelmet megalapozó dokumentáció a Schultz és Fiai Bt. 2003-ban („Balatoncsicsó kistérségi vízbázis állapotértékelése biztonságba helyezési és biztonságban tartási terve” címen), 2009 novemberében („Balatoncsicsói vízbázis biztonságba helyezése Műszaki leírás kiegészítése” címen) és a Bakonykarszt Zrt. 2009 októberében („Balatoncsicsói vízbázis potenciális szennyezőforrások felmérése valamint a termelő és észlelőkutak monitoring javaslata” címen) keletkezett dokumentációk alapján történt.

A dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső, hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el. A belső védőterület a 20.624/2000. számú határozatban került kijelölésre.

Az üzemeltető a Balatoncsicsó- Szentantalfa- Szentjakabfa- Tagyon- Óbudavár- Mencshely- Dörgicse Községek vízmű rendszerének Balatoncsicsó 1-2. sz. vízműkutak a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van, mint a Balatoncsicsó Község Önkormányzat, Szentantalfa Község Önkormányzat, Szentjakabfa Község Önkormányzat, Tagyon Község Önkormányzat, Óbudavár Község Önkormányzat, Mencshely Község Önkormányzat, Dörgicse Község Önkormányzat nevesített közművagyona. A vízbázisvédelmi munkák finanszírozása a Bakonykarszt Zrt. 38/2002. (XII.3.) sz. Közgyűlési Határozata értelmében az adott vízellátó egységen belüli

érdekeltségi aránynak megfelelően (Balatoncsicsó 12,7 %, Szentantalfa 24,0 %, Szentjakabfa 9,4 %, Tagyon 7,4 %, Óbudavár 4,4 %, Mencshely 20,9 %, Dörgicse 21,2 %) oszlik meg az egyes települések között.

Az eljárás során becsatolt 2010. július 21-én kelt megállapodás értelmében a védőidomok kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) az érdekelt Önkormányzatok (Balatoncsicsó- Szentantalfa- Szentjakabfa- Tagyon- Óbudavár- Mencshely- Dörgicse) viselik, a megállapodás 1. pontjában leírt arányban.

A belső, külső védőterületek, Hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok, valamint a hidrogeológiai „B” védőterületek fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli.

Amennyiben a védőidomok kijelölésével összefüggésben az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények kielégítéséről Balatoncsicsó- Szentantalfa- Szentjakabfa- Tagyon- Óbudavár- Mencshely- Dörgicse Község gondoskodik az előzőekben leírt arányban.

A tervdokumentációt mellékelve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 44. § alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatal, mint építésügyi hatóság az 1/6530/2006. számú építésügyi szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta, hivatkozva arra, hogy a kérelem nem ellentétes a helyi építési szabályzatról szóló 6/1991. (XI.07.) számú Balatoncsicsó Önkormányzat közgyűlési rendeletével jóváhagyott Balatoncsicsó Község külterületére vonatkozó rendezési tervével, valamint a *Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet településrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról* szóló 2000. évi CXII. törvény (továbbiakban: Btv.) előírásaival nem ellentétes, azzal összhangban van.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Iroda a 420/2972/1/2006. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult a védőidomok és a védőterület kijelöléséhez, azonban felhívta a figyelmet, hogy az érintett területen számos műemlék és nyilvántartott régészeti lelőhely található. A védett, illetve nyilvántartott ingatlanokat érintő beruházások, fejlesztések esetében a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv. szerint kell eljárni. A véleményezésre benyújtott dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy a tervezett vízbázis védőterület kialakítása érinti a 9353, 5142, 5137, 5141, 8654, 8655, 05133, 6620 törzsszámon nyilvántartott védett műemlékeket és környezetüket, illetve a 7362, 7364, 7365, 30384. számon nyilvántartott régészeti lelőhelyet.

A fentiek alapján a *kulturális örökségvédelmi hivatal létrehozásáról* szóló 190/2001. (X.18.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésének felhatalmazása, a Ket. 44. § (1) bekezdése és a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv. 62. § (2) és 63. § (4) bekezdése, valamint a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. Rendelet 19. § (1) bek. alapján az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadta.

Megállapította továbbá, hogy: „Állásfoglalásom rendelkező részében tett kikötéseimet a *Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról* szóló 72/1996. (X.18.) NKÖM rendelet 24. § a) pontja alapján tettem, mely szerint a hivatal szakhatósági jogkörében eljárva a hozzájárulást az örökségvédelem érdekeit biztosító, előírásokat és kikötéseket tartalmazó feltételekhez kötheti.”

AZ ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete a 377/2/2006. számú szakhatósági állásfoglalásában előírás és indoklás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához, azzal javítással, hogy 2003- ban elkészített dokumentációban szereplő MSZ 350 szabványokat az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet hatályon kívül helyezte.

A Veszprém Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 11764-1/2006. ikt. számú szakhatósági állásfoglalását a határozatom 5.4. pontjában szereplő előírásokkal járult hozzá a Balatoncsicsó

vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „B” védőterület kijelöléséhez. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: „A megkeresés mellékletét képező tervben, a vízbázis biztonságba helyezését érintő területet magába foglaló település, a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006 (II.7.) Korm. rendelet* mellékletében a nitrátérzékeny területek közé van sorolva, ahol a szervesanyaggal kijuttatható N mennyisége 170 kg/ha/évre korlátozott.

A felszín alatti vizek védelme érdekében szükséges a talajvédelmi követelmények betartása: a termőréteg erózió elleni védelme, a talajvizsgálatra alapozott tápanyag visszapótlás, valamint a talajvédő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A kérelem elbírálása az államigazgatási és a talajvédelmi területet érintő jogszabályok előírásai alapján történt.”

Az állásfoglalást a 340/2004. (XII.22.) Korm. rendelettel módosított *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rend. 19. § (1) bek. alapján, a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 70. §-ában* foglaltaknak megfelelően adta ki a Szolgálat.

A 7.4. és a 7.10. pontokban a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan szerepeltetett előírásokat a *hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. Alapján* tette meg a Felügyelőség. A nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan *a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet* (továbbiakban: Korm. rend.), míg a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet* rendelkezéseit kell betartani.

A *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: **Kt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 7.5., a 7.9., a 7.13. és a 6.2.6. pontokban előírásokat tettem.

Szentantalfa a Btv. 1/1. számú melléklete szerint a Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozó település, ezért a Btv. III. fejezetének 9. § (3) bek alapján a 7.6. pontban előírást tettem.

A 7.7. pontban a **Kt.** 20. és 21. §-a alapján, valamint *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* általános vízvédelmi indokai alapján előírást tettem.

Szentantalfa a K. rendelet mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. Az 7.8. pontban *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet* és a K. rendelet alapján előírást tettem.

Az érintett terület a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen található. *A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: faviR) 10. § (2) bek. ad) pontja szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. A fentiek alapján a 7.11. pontban előírást tettem.

A 7.12. pontban a faviR. 10. § (1) bek. a) pontja alapján előírást tettem, miszerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket- ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM- EüM- FVM együttes rendelet tartalmazza. A vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg.

A fentiek alapján a 6.2.7-6.2.9. pontokban előírást tettem.

A 6.2.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelése jogszabály erejénél fogva kötelező.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. *A vízgazdálkodásról szóló, módosított* 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése értelmében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a K. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja és *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről* szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet 1.§.(3) bekezdés alapján és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított Vgtv. 25. §. (3) bekezdésének és a K. rendelet 9. §. (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a Korm. rend. 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rend. 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A tulajdonost, illetve az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rend. 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Önkormányzatok a határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegyék közzemlére (közhírré)**, és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésének előírásai alapján történt.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 6.179-5/2002. és a 26.035-3/2003. számon kapott vízjogi létesítési engedélyt az Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóságról, hogy monitoring kutakat létesítsen. A 2005. február 18-án kelt. átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a monitoring kutak üzemeltetője a vízbázis üzemeltetője, a Bakonykarszt Zrt.

Jelen határozatban a monitoring kutak üzemeltetési engedélye is kiadásra kerül, ezért a 12. pontban a 280/6683-13985 és a 280/6682-14579 vízikönyvi számú anyagok áthelyezéséről rendelkeztem.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásról szóló 23/1998 (XI.06.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatommal szembeni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A vízügyi hatósági eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. címe 1. / c) pontja alapján 7000.- forint.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés illetéke az Itv. mellékletének XIII. címe 2. / a) pontja alapján 14.000.- Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. november 29.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési főosztály



Dr. Zay Andrea s.k.
igazgató

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató

Jelen határozatban a monitoring kutak üzemeltetési engedélye is kiadásra kerül, ezért a 12. pontban a 280/6683-13985 és a 280/6682-14579 vízikönyvi számú anyagok áthelyezéséről rendelkeztem.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásról szóló 23/1998 (XI.06.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatommal szembeni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A vízügyi hatósági eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. címe 1. / c) pontja alapján 7000.- forint.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés illetéke az Itv. mellékletének XIII. címe 2. / a) pontja alapján 14.000.- Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. november 29.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési főadó



Dr. Zay Andrea s.k.
igazgató

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató