A viziközmű szolgáltató az érvényes jogi szabályozás alapján (különös tekintettel a 2011. évi CCIX. tv., 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet és a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet-ben előírtakra) a csőhálózat építési (bekötővezeték fektetési) munkákat, csak az alábbi feltételek együttes és maradéktalan teljesülése mellett végzi el:

- A kivitelezés helyszínén rendelkezésre áll a hatályos és engedélyezett terv egy (másolati) példánya.
- A beruházó a munkálatok várható költségeit igazolhatóan befizette.
- A munkagödör vagy a munkaárok a tervben (és az engedélyben) ábrázolt helyen és módon készült el.
- A környezeti feltételek (hőmérséklet, csapadék, munkaidő… stb.) a munkavégzést lehetővé teszik.
- A beruházó (vagy a földmunka kivitelezője) rendelkezik érvényes közterület-bontási engedéllyel.
- A biztonságos munkavégzés feltételei adottak. Ennek keretén belül:
    - A munkaárok földpartjai kellően meg vannak támasztva (dúcoltak), vagy a megfelelő módon, rézsűvel vannak kialakítva.
    - A munkaárok a szabályoknak megfelelően el van határolva (belterületen 1,25 m-ig jelzőkorláttal, ennél mélyebb árok esetén védőkorláttal).
    - A munkaárok mérete, a legkeskenyebb helyen (a dúcolás között is) minimum 0,8 m.
    - Ha a munkahely közutat érint, akkor azt a közútkezelő által elfogadott forgalomtechnikai tervben (melynek engedélyezett példányát a helyszínen kell tartani) feltüntetett módon kitáblázták.
    - Az esetleges keresztező közművek fel vannak tárva, és biztosítva (alátámasztással, vagy felfüggesztéssel) vannak.
    - A munkagödör szélén, minimum 0,5 m-es padka szabadon van hagyva.
    - A kiemelt föld és az egyéb anyagok, a munkagödör szakadó lapján (jó közelítéssel az árok mélységének megfelelő vízszintes távolság) kívül van tárolva. Ennél közelebb, csak akkor lehetnek, ha erre a dúcolat külön méretezve van.
    - Az esetlegesen szükséges víztelenítést (csak a munkaárok állékonyságát, és a munkavégzés megkezdését akadályozó vizek vonatkozásában, mert a hálózatból esetlegesen kifolyó vizeket a vízmű szakemberei megfelelő módon kezelik) a beruházó, vagy a kivitelező elvégezte.
    - A szerelési munkálatok alatt, a munkaterületen más kivitelező nem végezhet munkálatokat, csak akkor, ha a beruházó, a helyszínen biztosít munkavédelmi koordinátort!
- A munkaárok fenekére a cső alatti ágyazat (homok), minimum 0,1 m vastagságban, tömörítve elő van készítve.
- A csőzónában beépítendő ágyazat (homok) a megfelelő mennyiségben (de minimum 0,3 m^3) a helyszínen elő van készítve.
- A tervezett beton műtárgyak (pl. aknák), a tervben ábrázolt módon el vannak készítve.
- A csőhálózat építésekor a beruházó, vagy annak képviselője a helyszínen jelen van, hogy az elvégzett munkát átvegye, és a munkalapot leigazolja.
- A meglévő közművektől, és épületektől, építményektől a vízszintes és a függőleges védőtávolságok betarthatók.
- Az elvégzett földmunkának megfelelőnek és elégségesnek kell lennie azon vonatkoztatásban, hogy a tervezett munkálatok megfelelő módon elvégezhetőek legyenek (pl. a gerincvezeték kellő hosszban fel legyen tárva, és megfelelő módon körbe is legyen tisztítva, hogy a szerelés elvégezhető legyen, és az új idomokat fel tudjuk helyezni).
- Amennyiben a BAKONYKARSZT Zrt. munkavállalói a legalább 3 munkanappal korábbi időpont egyeztetésnek megfelelően, a munkavégzést a megrendelő hibájából (a feltételek nem teljesülése, különösen a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokra tekintettel) nem tudják megkezdeni, úgy a Bakonykarszt Zrt., a meg nem térülő munkaidő fedezése céljából a kiszállást és a rezsióradíjat a Megrendelő fele érvényesíti.